Beratende Ingenieur- und Umweltgeologen Sachverständige für Baugrund und Altlasten

Beratung-Gutachten-Planung



Emde GmbH & Co.KG Projektentwicklung & Schlüsselfertigbau Graf-Gottfried-Str. 49

## 59755 Arnsberg-Neheim

18. August 2020

[Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom]

[Unsere Zeichen/Unsere Nachricht vom] Projektnummer Fu 117 100520


## Projekt: Wohnhausneubau mit TG, Lange Wende 18c, 59755 Arnsberg

hier: Baugrunduntersuchung / Gründungsberatung


## 1 AUFGABENSTELLUNG

Im Mai 2020 wurde die Fuhrmann & Brauckmann GbR mit der Baugrunduntersuchung und Gründungsberatung zum o.g. Bauvorhaben beauftragt. Hierzu wurden im Juni 2020 insgesamt 10 Rammkernbohrungen nach DIN ISO EN 22475-1 und 5 Rammsondierung (DPH) nach DIN EN ISO 22476-2 im Baufeld niedergebracht. Das Wohnhaus ist unterkellert. Grundlage der Untersuchung sind

Lageplan digital
 Grundriss/Schnitt digital
 geologische Karte 4513 1:25.000



aus: TIM-online NRW



Baugrunduntersuchung Gründungsberatung Tiefbauüberwachung

Hydrogeologische Gutachten Niederschlagsversickerung



58802 Balve

Telefon: 0 23 75 - 913 713 Fax: 0 23 75 - 913 714 Funk: 0171 - 4 45 40 16

info@fb-geologie.de www.fb-geologie.de

Märkische Bank eG IBAN:

DE75450600090104666800 BIC: GENODEM1HGN

Beratende Ingenieur- und Umweltgeologen Sachverständige für Baugrund und Altlasten





## 2 SCHICHTENBESCHREIBUNG

Nach Sichtung des geologischen Kartenmaterials werden unterhalb von mächtigen Flußsedimenten der Ruhr die Ton-/Schluffsteine der "Arnsberger Schichten" (cn1) aus dem Karbon erwartet.



Ausschnitt GK 4513

In Anlage 1 sind die Ansatzpunkte in den Lageplan eingetragen. Die Anlage 2 gibt die Schichtenprofile nach DIN 4023 und Rammdiagramm wieder. Es wurden einheitliche Bodenverhältnisse mit 4 Schichteinheiten angetroffen:

Schicht 1: Auffüllung (A, Bodenklasse 3, 4, 5, Homogenklasse A)

Es handelt sich hierbei um Auffüllungen aus Schotter, Schlacke, Asche und Bauschutt.

Schicht 2: Fluviatillehm, weich-steif (UL/GU\*, Bodenklasse 4, Homogenklasse B)

Es handelt sich hierbei um einen sandig-tonig-kiesigen Schluff.

Schicht 3: Fluviatilkies, mitteldicht-dicht (GW/GU, Bodenklasse 3, Homogenklasse B)

Es handelt sich hierbei um einen sandig-schluffigen Kies.

Schicht 4: Fels, verwittert (Bodenklasse 6, Homogenklasse C)

Es handelt sich hierbei um einen. verwitterten Ton- und Sandstein.

Beratende Ingenieur- und Umweltgeologen Sachverständige für Baugrund und Altlasten





Unterhalb der erreichten Bohr-/Sondierendtiefen ist mit Meißelbaggereinsatz zu rechnen.

Das Grundwasser befindet sich innerhalb der Kiese der Schichteinheit 3. Es wurden Wasserstände von 3,7 m (BS3) und 3,5 m (BS6a) gemessen. Die Grundwasserstände können jahreszeitlich und niederschlagsmäßig schwanken. Die Durchlässigkeit der Schluffe ist als gering durchlässig ( $k_f \le 10^{-7}$  m/s) zu beurteilen. Sie sind wasser- und bewegungsempfindlich.

### 3 KENNWERTE

In der folgenden Tabelle sind die bodenmechanischen Kennwerte anhand der Bodenansprache, Rammsondierung und Probenbeurteilung wie folgt abgeschätzt:

Bodenart	γ	γ′	φ	С	Es	Bodenklasse nach DIN 18300	Frostempfindlich- keitsklasse nach
Doucliait	(kN/m³)	(kN/m³)	(°)	(kN/m²)	(kN/m²)	DIN 10300	ZTVE-StB
Schicht 1: Auffüllung (A) locker	17	9	38	-	15.000	3/5	F2
Schicht 2: Schluff (UL/GU*) weich steif	17,5 18,5	9 10	26 27,5	3 5	8.000 10.000	4	F3
Schicht 3: Kies (GW/GU) mitteldicht dicht	19 21	11,5 13,5	32,5 35	-	100.000 200.000	3	F2
Schicht 4: Ton-/Sandstein verwittert	23	13	25	20	100.000	6	F2

Tabelle 1: bodenmechanische Kennwerte (Rechenwerte)

#### mit:

 $\gamma$  = Wichte des erdfeuchten Bodens

φ = Reibungswinkel des drainierten Bodens

E<sub>s</sub> = Steifeziffer

γ'= Wichte des Bodens unter Auftrieb

c = Kohäsion des drainierten Bodens

F3 = sehr frostempfindlich

F2 = mittel frostempfindlich

F1 = nicht frostempfindlich

## 4 GRÜNDUNG

Das Gebäude ist mit Keller geplant. Die OKF KG liegt bei +154,06 mNN und damit ca. 3 m u GOK. Die Unterkante Baugrube ist mit -3,32 m (+153,59 mN) angegeben. Die Baufläche befindet sich nach DIN EN 1998-1/NA:2011-01 in keiner Erdbebenzone. Informationen bzgl. Bergbau liegen nicht vor. Es wird empfohlen, eine Anfrage an die Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung Bergbau und Energie, zu stellen.

Beratende Ingenieur- und Umweltgeologen Sachverständige für Baugrund und Altlasten





Gemäß Bundesamt für Strahlenschutz liegen die berechneten Werte für Radon in der Bodenluft bei 73 kB/m³. Dieser Wert ist als hoch einzustufen. Bei der Nutzung des Kellergeschosses als Tiefgarage kommt es zur dauerhaften Durchlüftung. Daher sind aus gutachterlicher Sicht keine Sicherungsmaßnahmen für das Kellergeschoß gemäß "Radonhandbuch Deutschland" des Bundesamtes für Strahlenschutz zu berücksichtigen.

## 4.1 Wasserhaltung (Bauphase)

Mit Grundwasser ist innerhalb der Kiese (GW/GU) der Schicht 3 zu rechnen. Anfallendes Grundwasser ist temporär bis ca. 1 m unter Ausschachtungssohle mittels Pumpenschächten und Dränageleitungen abzusenken. Eine rückstaufreie Vorflut ist zu gewährleisten.

## 4.2 Böschung / Verbau (Bauphase)

Die anstehenden Bodenschichten können in einem Winkel von ≤ 45° geböscht werden. Die Baugrubenwände sind gegen Durchfeuchtung zu sichern. Bei Böschungshöhen >5 m ist die Standsicherheit statisch nach DIN EN 1997-1 und DIN 1054:210 nachzuweisen. Alternativ bei geringen Platzverhältnissen oder benachbarten Lasten wie z.B. Bebauung, ist auch ein Verbau, z.B. Trägerbohlwandverbau, möglich, der gesondert statisch zu bemessen ist.

Im Einflussbereich benachbarter Fundamente ist die DIN 4123 anzuwenden.

## 4.3 Bodenplatte, elastisch gebettet

Da die Gründung einheitlich auf dem mindestens mitteldicht gelagerten Kies (GW/GU) der Schicht 3 stattfindet, ist das Erdplanunach Entfernung der Auffüllungen (A) der Schicht 1 und des Lehm (UL/GU\*) der Schicht 2 nachzuverdichten. Darauf ist eine Tragschicht aus Mineralgemisch 0/45 lagenweise mit einem Verdichtungsgrad von  $D_{Pr} \geq 100\%$  ( $E_{vd} \geq 50$  MPa) in einer Mächtigkeit von mindestens  $\geq 40$  cm einzubauen.

Für die Bodenplatte kann im Vorfeld ein Bemessungswert des Sohlwiderstandes von

$$\sigma_{R,d} \le 420 \text{ kN/m}^2 (\sigma_{zul} \le 300 \text{ kN/m}^2)$$

du ein Bettungsmodul von

 $k_s \le 30 \text{ MN/m}^3$ 

angesetzt werden. Es ist mit relativ gleichmäßigen Setzungen von s ≤ 1 cm zu rechnen.

Beratende Ingenieur- und Umweltgeologen Sachverständige für Baugrund und Altlasten





## 4.4 Streifen-/Einzelfundamente

Sämtliche Fundamente sind bis auf den mindestens mitteldicht gelagerten Kies (GW/GU) der Schicht 2 zu führen. Zur Vorbemessung der Fundamente kann bei relativ gleichmäßigen Setzungen von  $s \le 2$  cm mit einem Bemessungswert des Sohlwiderstandes von

 $\sigma_{R,d} \le 450 \text{ kN/m}^2 (\sigma_{zul} \le 320 \text{ kN/m}^2)$ 

gerechnet werden.

- 4.5 Trockenhaltung des Bauwerks (DIN 18533-1)
  - ➤ Bereich Kellergeschoß erdberührte Gebäudeteile: W2.1-E (mäßige Einwirkung von drückendem Wasser, Situation 2: Grundwassereinwirkung bis 3 m)
  - Bemessungswasserstand: -2 m u GOK
  - > Oberflächenwasser ist dauerhaft vom Gebäude fernzuhalten

Die in diesem Bericht aufgeführten Daten bzgl. der bodenmechanischen und hydrogeologischen Eigenschaften beruhen auf punktuellen Aufschlüssen und allgemeinen Kenntnissen der örtlichen geologischen Situation. Sollten während der Projektmaßnahme andere als die in diesem Bericht beschriebenen geologischen Verhältnisse angetroffen werden, so ist unverzüglich der Bodengutachter zu informieren. Ggf. hat eine Neubewertung zu erfolgen.

Balve, 18.08.2020

Ingo Fuhrmann
Dipl.-Geologe (BDG/DGGT)

5

Fuhrmann & Brauckmann GbR Beratende Ingenieur- und Umweltgeologen Sachverständige für Baugrund und Altlasten



Beratung-Gutachten-Planung

# Anlagen


Fuhrmann & Brauckmann GbR Beratende Ingenieur- und Umweltgeologen Sachverständige für Baugrund und Altlasten



Beratung-Gutachten-Planung

# Anlage 1

Lageplan









# Anlage 2

Schichtenbeschreibung

Bohrsondierungen

Rammsondierung

## Fuhrmann + Brauckmann Beratende Geologen

Am Hohlen Stein 21, 58802 Balve info@fb-geologie.de

Projekt: Wohnhausneubau mit TG, Lange Wende 24, Arnsberg

Auftraggeber: Emde GmbH \_Co.KG, Arnsberg

Anlage
Datum: 06.2020

Bearb.: Fuhrmann

## Legende und Zeichenerklärung nach DIN 4023

#### Boden- und Felsarten

AA

Auffüllung, A



Hangschutt, Lx

0000

Mittelkies, mG, mittelkiesig, mg

Kies, G, kiesig, g

Sand, S, sandig, s

Schluff, U, schluffig, u

Mudde, F, organische Beimengungen, o

3737

Steine, X, steinig, x

00000

Feinkies, fG, feinkiesig, fg

. . . .

Feinsand, fS, feinsandig, fs

\_\_\_

Tonstein, Tst

\_ -

Ton, T, tonig, t

## Signaturen der Umweltgeologie (nicht DIN-gemäß)



Bauschutt, B, mit Bauschutt, b



Ziegelbruch, Zb, mit Ziegelbruchstücken, zb



Schotter, So, mit Schotter, so



Schlacke, SI, mit Schlacken, sl

Korngrößenbereich

f - fein m - mittel

g - grob

<u>Nebenanteile</u>

'- - schwach (<15%) - stark (30-40%)

### Rammdiagramm



Tiefe (m)

# Farben



#### Homogenbereiche nach DIN 18300

Α

Auffüllung (A)

В

Schluff (UL/GU\*), Kies (GW/GU)

С

Fels, verwittert

## Bodenklasse nach DIN 18300 (veraltet)

1 Oberboden (Mutterboden)

3 Leicht lösbare Bodenarten

5

Schwer lösbare Bodenarten

Schwer lösbarer Fels

2 Fließende Bodenarten

4

Mittelschwer lösbare Bodenarten

6

Leicht lösbarer Fels und vergleichbare Bodenarten

# Fuhrmann + Brauckmann Beratende Geologen

Am Hohlen Stein 21, 58802 Balve info@fb-geologie.de

Projekt: Wohnhausneubau mit TG, Lange Wende 24, Arnsberg

Auftraggeber: Emde GmbH \_Co.KG, Arnsberg

Anlage
Datum: 06.2020

Bearb.: Fuhrmann

# Legende und Zeichenerklärung nach DIN 4023

Bodengruppe nach DIN 18196	
GE enggestufte Kiese	(GW) weitgestufte Kiese
GI Intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische	SE) enggestufte Sande
(SW) weitgestufte Sand-Kies-Gemische	SI Intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische
GU) Kies-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm	GU*) Kies-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm
GT Kies-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm	GT*) Kies-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm
Sund-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm	Su*) Sand-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm
ST Sand-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm	Sand-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm
UL leicht plastische Schluffe	(UM) mittelplastische Schluffe
(UA) ausgeprägt zusammendrückbarer Schluff	TL leicht plastische Tone
TM) mittelplastische Tone	TA ausgeprägt plastische Tone
OU) Schluffe mit organischen Beimengungen	OT Tone mit organischen Beimengungen
OH grob- bis gemischtkörnige Böden mit Beimengungen humoser Art	grob- bis gemischtkörnige Böden mit kalkigen, kieseligen Bildungen
(HN) nicht bis mäßig zersetzte Torfe (Humus)	(HZ) zersetzte Torfe
Schlämme (Faulschalmm, Mudde, Gyttja, Dy, Sapropel)	[] Auffüllung aus natürlichen Böden
A Auffüllung aus Fremdstoffen	
Verwitterungsstufen nach DIN EN ISO 14689-1  frisch schwach verwittert	mäßig bis stark verwittert vollständig verwittert
Sonstige Zeichen  naß, Vernässungszone oberhalb des Grundwassers	
Konsistenz  ( !	1 11
steif   steif	f halbfest fest
<u>Proben</u>	
Probe Nr 1, entnommen mit einem Verfahren der Entnahmekategorie A aus 1,00 m Tiefe	B1 1,00 Probe Nr 1, entnommen mit einem Verfahren de Entnahmekategorie B aus 1,00 m Tiefe
1,00 Probe Nr 1, entnommen mit einem Verfahren der Entnahmekategorie C aus 1,00 m Tiefe	W1 \(\triangle \) 1,00 Wasserprobe Nr 1 aus 1,00 m Tiefe

Projekt: Wohnhausneubau mit TG, Lange Wende 24, Arnsberg


Auftraggeber: Emde GmbH \_Co.KG, Arnsberg

Anlage 2

Datum: 06.2020

Bearb.: Fuhrmann

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023



Höhenmaßstab 1:25

Projekt: Wohnhausneubau mit TG, Lange Wende 24, Arnsberg

Auftraggeber: Emde GmbH \_Co.KG, Arnsberg


Anlage 2

Datum: 06.2020

Bearb.: Fuhrmann

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

BS<sub>2</sub>



Höhenmaßstab 1:25

**Fuhrmann + Brauckmann Beratende Geologen**Am Hohlen Stein 21, 58802 Balve

info@fb-geologie.de

Projekt: Wohnhausneubau mit TG, Lange Wende 24, Arnsberg

Auftraggeber: Emde GmbH \_Co.KG, Arnsberg


Anlage 2

Datum: 06.2020

Bearb.: Fuhrmann

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

BS<sub>3</sub>



Höhenmaßstab 1:25


Projekt: Wohnhausneubau mit TG, Lange Wende 24, Arnsberg

Auftraggeber: Emde GmbH \_Co.KG, Arnsberg

Anlage 2
Datum: 06.2020
Bearb.: Fuhrmann

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

BS4



Höhenmaßstab 1:25


Projekt: Wohnhausneubau mit TG, Lange Wende 24, Arnsberg

Auftraggeber: Emde GmbH \_Co.KG, Arnsberg

Anlage 2 Datum: 06.2020

Bearb.: Fuhrmann

## Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023



Höhenmaßstab 1:25

# Fuhrmann + Brauckmann Beratende Geologen

Am Hohlen Stein 21, 58802 Balve info@fb-geologie.de

Projekt: Wohnhausneubau mit TG, Lange Wende 24, Arnsberg


Auftraggeber: Emde GmbH \_Co.KG, Arnsberg

Anlage 2

Datum: 06.2020

Bearb.: Fuhrmann

# Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023



Höhenmaßstab 1:25

Fuhrmann + Brauckmann Beratende Geologen Am Hohlen Stein 21, 58802 Ba

Am Hohlen Stein 21, 58802 Balve info@fb-geologie.de

Projekt: Wohnhausneubau mit TG, Lange Wende 24, Arnsberg

Auftraggeber: Emde GmbH \_Co.KG, Arnsberg


Anlage 2

Bearb.: Fuhrmann

Datum: 06.2020

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

## BS6a



Höhenmaßstab 1:25

Projekt: Wohnhausneubau mit TG, Lange Wende 24, Arnsberg


Auftraggeber: Emde GmbH \_Co.KG, Arnsberg

Anlage 2

Datum: 06.2020

Bearb.: Fuhrmann

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023




Höhenmaßstab 1:25

Projekt: Wohnhausneubau mit TG, Lange Wende 24, Arnsberg

Auftraggeber: Emde GmbH \_Co.KG, Arnsberg

4, Anlage 2
Datum: 06.2020
Bearb.: Fuhrmann

## Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023



Höhenmaßstab 1:25

Projekt: Wohnhausneubau mit TG, Lange Wende 24, Arnsberg


Auftraggeber: Emde GmbH \_Co.KG, Arnsberg

Anlage 2

Datum: 06.2020

Bearb.: Fuhrmann

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023




Höhenmaßstab 1:25

Projekt: Wohnhausneubau mit TG, Lange Wende 24, Arnsberg

Auftraggeber: Emde GmbH \_Co.KG, Arnsberg

Anlage 2
Datum: 06.2020
Bearb.: Fuhrmann

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023




kein Bohrfortschritt **Höhenmaßstab 1:25** 

Projekt: Wohnhausneubau mit TG, Lange Wende 24, Arnsberg

Auftraggeber: Emde GmbH \_Co.KG, Arnsberg

Anlage 2
Datum: 06.2020
Bearb.: Fuhrmann

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023




Höhenmaßstab 1:25

Projekt: Wohnhausneubau mit TG, Lange Wende 24, Arnsberg

Auftraggeber: Emde GmbH \_Co.KG, Arnsberg

Anlage 2
Datum: 06.2020
Bearb.: Fuhrmann

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023




Höhenmaßstab 1:25

Projekt: Wohnhausneubau mit TG, Lange Wende 24, Arnsberg

Auftraggeber: Emde GmbH \_Co.KG, Arnsberg

Anlage 2
Datum: 06.2020
Bearb.: Fuhrmann

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023



Höhenmaßstab 1:25

Projekt: Wohnhausneubau mit TG, Lange Wende 24, Arnsberg


Auftraggeber: Emde GmbH \_Co.KG, Arnsberg

Anlage 2

Datum: 06.2020

Bearb.: Fuhrmann

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023




Höhenmaßstab 1:25

Projekt: Wohnhausneubau mit TG, Lange Wende 24, Arnsberg

Auftraggeber: Emde GmbH \_Co.KG, Arnsberg

Anlage 2
Datum: 06.2020
Bearb.: Fuhrmann

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023



Höhenmaßstab 1:25