

**Kläranlage Brilon
Deponie Brilon**

Gefährdungsabschätzung

Bericht

BORCHERT + LANGE
Beratende Ingenieure für Umwelt + Geotechnik

Finkenhof 12a Telefon 02 01 4 35 55-00
45134 Essen Telefax 02 01 4 35 55-43



31.01.2008 *[Signature]*



Abteilung Talsperrenüberwachung
und Geotechnik
Dezember 2007

	<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite
1	Einleitung	1
1.1	Allgemeines und Projektbeschreibung	1
1.2	Vorhandene Unterlagen	2
2	Durchgeführte Untersuchungen	2
3	Untergrundverhältnisse	4
3.1	Allgemeine geologische und bergbauliche Situation	4
3.2	Spezielle geologische Situation	4
3.3	Grundwasserverhältnisse	5
4	Ergebnisse der Grundwasseranalysen	6
5	Ergebnisse der Bodenanalysen	7
5.1	Feststoffuntersuchungen	8
5.2	Eluatuntersuchungen	8
6	Ergebnisse der Schlammanalysen	9
7	Zusammenfassende Beurteilung der Untersuchungsergebnisse	10
8	Fazit	12
9	Anlagen	13

1 Einleitung

1.1 Allgemeines und Projektbeschreibung

Die geräumte Klärschlammdeponie Brilon liegt ca. 500 m nordwestlich der Kläranlage Brilon (Anlage 2). Die Anlage besteht aus zwei durch einen Mitteldamm getrennte Becken, die umlaufend durch Erddämme begrenzt sind. Der Bau der Becken erfolgte 1976. Die Dämme weisen Höhen von 3,0 - 4,0 m auf und bestehen aus Material, was durch Seitenentnahme (vor Ort) gewonnen wurde. Es handelt sich dabei um Lehm, der mit Kalksteinblöcken durchsetzt ist. Die Sohlen schneiden ins vorhandene Gelände ein und liegen damit teilweise im Fels (Kalkstein). Als Basisabdichtung wurde eine mindestens 0,5 m mächtige Schluffschicht eingebaut. Zur Vermeidung von Unterläufigkeit ist diese Schicht auch im Bereich der Einschnittsflächen hochgezogen worden.

Das Überstandswasser wurde über Mönche abgeführt. Zur schadlosen Ableitung von Sickerwässern waren zum einen auf den Böschungsinnenflächen geschlitzte Kunststoffrohre verlegt worden, die in eine Sammelleitung an der Beckenbasis mündeten, zum anderen war an der Luftseite eine Dammfuß – Ringdrainage aus gelochten Betonrohren verlegt worden. Insgesamt belief sich das verfüllte Schlammvolumen auf ca. 24.000 m³.

Der Betrieb der Deponie endete in 2003. Der Antrag des Ruhrverbandes (RV) zur Räumung und Rückbau der Deponie, mit dem Ziel aus der Nachsorgepflicht entlassen zu werden, wurde vom Hochsauerländkreis (HSK) im November 2004 genehmigt. Die letzten Schlammengen sind im Mai 2006 entsorgt worden.

Vor Beginn der Rückbaumaßnahmen waren gemäß Auflage der Aufsichtsbehörde (HSK) die Dämme und Beckensohlen auf Belastungen zu untersuchen. Die Untersuchungen sollten auf Grundlage des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) und der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) durchgeführt werden. Daraufhin wurde das gesamte Untersuchungsprogramm im Vorfeld mit den Behörden abgestimmt.

Das Gelände wird in der Folge gewerblich genutzt und soll, nach der bereits erfolgten Räumung der Schlämme, möglichst ohne größere zusätzliche Rückbau- bzw. Entsorgungsmaßnahmen an den Investor übergeben werden. Entsprechende Anfragen zum Erwerb der Fläche liegen dem Ruhrverband bereits vor.

1.2 Vorhandene Unterlagen

- Geologische Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern, GK 25, Blatt Alme mit Erläuterungen, Nr. 4517, (1928)
- Deutsche Grundkarte DGK 5, Brilon Nordost, (1986)
- Wasserschutzgebietskarte WSG 50, Blätter Büren, Nr. L 4516, Stand Juli 1999 und Brilon, Nr. L 4716, Stand Februar 1999
- Die hydrogeologische Situation im Bereich der Schlammplätze der Kläranlage Brilon – Bericht - Abteilung Geologie des Ruhrverbandes, Januar 1992
- Deponie Brilon, Statusbericht zur hydrogeologischen Situation – Abteilung Geologie des Ruhrverbandes, August 2000

2 Durchgeführte Untersuchungen

Die Bewertung der Untergrundverhältnisse erfolgte anhand von verfügbarem Kartenmaterial, älteren Berichten, den Schichtenverzeichnissen der vorhandenen Bohrungen und sonstiger Unterlagen.

Die Beurteilung der Gefährdungssituation basiert zum einen auf einer Aus- und Bewertung der vorhandenen Grundwasseranalysen, zum anderen auf Bodenuntersuchungen aus dem Bereich der Dämme und Beckensohlen. Zusätzlich wurde im Nahbereich der Deponie die Hintergrundbelastung ermittelt. Außerdem standen Klärschlammanalysen aus dem Ablagerungsbereich sowie direkt von der Kläranlage (Faulbehälter) zur Verfügung.

Zur Überwachung der Grundwasserbeschaffenheit sind drei Messstellen vorhanden, wovon sich eine im Anstrom- (GWP 1) und zwei im Abstrombereich (ZP 1, Fünf Brücken) der Deponie befinden. Die Messstellen werden seit Januar 1994 regelmäßig vom chemischen Zentrallabor des Ruhrverbandes, Abteilung Gewässerüberwachung (L), beprobt. Die Beprobung erfolgte in den Jahren 1994 – 1998 zweimal jährlich, seit 1999 werden viermal im Jahr Wasserproben entnommen. Die Lage der Kontrollbrunnen geht aus der Anlage 1 hervor. Die Schichtenverzeichnisse finden sich in Anlage 3.

Insgesamt liegen 44 Grundwasseranalysen vor. Im September 2006 wurde der ohnehin umfangreiche Analysenumfang, der sich aus der Deponieselbstüberwachungsverordnung ergab, standardmäßig auf sämtliche Parameter des Anhangs 2 Nr. 3 (Wirkungspfad Boden – Grundwasser) der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) erweitert. Wegen der großen

Anzahl an Analysen liegen nur die Ergebnisse der letzten fünf Grundwasseruntersuchungen, die sämtliche Parameter nach BBodSchV beinhalten, diesem Bericht in Anlage bei (Anlage 4, Tab. 1 + 2).

Die Beprobung der Beckensohlen erfolgte durch je eine Mischprobe pro Becken. Jede Mischprobe bestand aus 10 Einstichen, wobei sich eine Tiefenangabe erübrigt, da der Fels nur noch in Teilbereichen von einer wenige Zentimeter messenden Deckschicht überlagert wird. Die Dämme (Stirn- und Seitendämme sowie Zwischendamm) wurden ebenfalls anhand von Mischproben untersucht. Insgesamt wurden 16 Mischproben (2 Mischproben je Dammseite) entnommen. Jede Probe beinhaltete 10 Einstiche, jeweils von der Böschunginnenseite, bis zu Tiefen von 0 - 10 cm bzw. 10 - 30 cm. Die Einstiche erfolgten an den ehemals mit Klärschlamm überlagerten Böschungsbereichen. Zusätzlich wurde im Nahbereich der Deponie an einer Stelle die Hintergrundbelastung ermittelt (Bohrung P 1, s. Anlage 2), wobei mit einem Handbohrer (Edelman-Bohrer) Proben bis zu einer Tiefe von einem Meter entnommen wurden. Die Entnahmestellen bzw. -bereiche sind in Anlage 2 farblich gekennzeichnet.

Die Bestimmung der Schadstoffgehalte im Boden (Hintergrundgehalte, Dämme und Sohlen) erfolgte sowohl an der Originalsubstanz (Feststoff) als auch im Eluat (mobilisierbarer Anteil). Der zu untersuchende Parameterumfang richtete sich im Feststoff nach den Prüfwerten des Anhangs 2 Nrn. 1 und 4 der BBodSchV (Wirkungspfad Boden – Mensch und Vorsorgewerte für Böden) und im Eluat nach den Prüfwerten des Anhangs 2 Nr. 3 der BBodSchV (Wirkungspfad Boden – Grundwasser). Die Ergebnisse sind in Anlage 5, Tab. 1 - 24 zusammengestellt.

Die Klärschlammanalysen stammen einmal von Proben aus der Deponie an denen nach Abschluss der Beschickung im Jahr 2003 und im Vorfeld der Umlagerung der Schlämme zur Filterkuchendeponie Duisburg-Kaßlerfeld sowohl Feststoff- als auch Eluatanalysen durchgeführt worden sind. Beurteilungsmaßstab waren hier im Wesentlichen die Zuordnungswerte des Anhangs B der TA Siedlungsabfall. Bei den Schlammuntersuchungen aus den Jahren 2000 – 2006 handelte es sich um Routinebeprobungen auf der Kläranlage, wobei die Proben aus dem Faulturm entnommen und nach den Vorgaben der Klärschlammverordnung (AbfKlärV) untersucht worden sind. Die Beprobung und Untersuchung der Schlämme wurde vom chemischen Zentrallabor des Ruhrverbandes, Abteilung Kläranlagenüberwachung durchgeführt (Anlage 6, Tab. 1 – 3).

3 Untergrundverhältnisse

3.1 Allgemeine geologische und bergbauliche Situation

Das Untersuchungsgebiet liegt im Bereich des Schwelmer Massenkalkes, der stratigraphisch ins Obere Mitteldevon einzuordnen ist (Anlage 1). Es gehört zum sogenannten Briloner Kalk- bzw. Karstplateau. Bei den hier anstehenden Gesteinen handelt es sich überwiegend um dunkelblaugrau gefärbte, gebankte, feinkörnige bis dichte Kalke. Die dunkle Farbe ist auf bitumenhaltige, tonige, häufig auch Schwefelkies führende Beimengungen zurückzuführen. Die Schichten streichen in NE - SW- Richtung und wurden im Zuge der varistischen Gebirgsbildungsphase aufgefaltet (Briloner Sattel). Zahlreiche Bachschwinden, Dolinen und eine Reihe von Höhlen weisen auf die starke Verkarstung des Massenkalkzuges hin. Die Gesamtmächtigkeit des Massenkalkes wird mit ca. 1000 m angegeben, wovon etwa 300 m auf den Schwelmer Kalk entfallen.

Überlagert wird der Fels von einer Lehmdecke mit stark wechselnden Mächtigkeiten, die in Teilbereichen jedoch 5 m und mehr erreichen kann. Der Lehm ist z. T. auf verwehtes und verschwemmtes Material zurückzuführen oder durch Verwitterung des Kalksteins entstanden.

Im Briloner Massenkalk sind im 19. Jh. von verschiedenen Gruben Bleizinkerze (Bleiglanz, Zinkspat und Zinkblende) im Tiefbau gewonnen worden. Die Entstehung dieser Verbindungen ist meist gebunden an Inhomogenitätszonen (Störungen, Gänge, Spalten etc.) im Fels. In diesen Zonen steigen hochmineralisierte Lösungen aus dem Erdinneren auf, die dann bei abnehmenden Druck- und Temperaturbedingungen auskristallisieren. Über die genaue Lage eventuell vorhandener Stollen oder Tagesöffnungen liegen uns keine Informationen vor. Gegebenenfalls müssen die entsprechenden Sachverhalte bei der Bezirksregierung Arnsberg, Abt. 8 (ehemaliges Landesoberbergamt) erfragt werden.

3.2 Spezielle geologische Situation

Der Untergrund im Bereich der Deponie Brilon ist durch mehrere Aufschlussbohrungen erkundet worden, von denen einige als Grundwassermessstellen ausgebaut worden sind. Es handelt sich dabei um Bohrungen des RV und des Landes Nordrhein-Westfalen (Landesgrundwasserdienst). Die ältesten Aufschlussdaten stammen aus dem Jahr 1972, wo im Vorfeld der Bauarbeiten zur Deponie 10 kurze Trockenkernbohrungen bis in den an-

stehenden Fels abgeteuft worden sind. Die Bohrungen erreichten nur eine max. Tiefe von 2,0 m. Eine zusammenfassende Darstellung der Kurzbohrungen mit Lageskizze findet sich in Anlage 3 (Bohrloch 1 – 10).

Aus den kurzen Sondierungen geht hervor, dass die den Fels überlagernde Lockergesteinsdecke im Mittel eine Mächtigkeit von 1,6 m aufweist. Die Ergebnisse der tieferen Kernbohrungen zeigen aber auch, dass die Schichtdicken kleinräumig sehr große Unterschiede aufweisen können. So beträgt die Mächtigkeit der bindigen Deckschicht in der B 2 nur 0,3 m, während in der B 3 2,8 m erbohrt worden sind (Anlage 3).

Unter den Lockergesteinsablagerungen steht unmittelbar der Kalkstein an. Der Fels liegt in unterschiedlichen Verwitterungszuständen vor. Es gibt große Bereiche in denen der Kalkstein unverwittert und kompakt angetroffen wurde, wie z. B. in der B 2 (2,0 – 15,2 m u. GOK) oder der ZP 1 (1,2 – 39,0 m u. GOK), aber es gibt auch eine Reihe von Abschnitten in denen der Fels kleinstückig oder stark klüftig vorlag. Letzteres war nicht nur auf die oberflächen-nahe Verwitterungszone beschränkt, sondern auch in tieferen Regionen zu beobachten. Die Auflockerungszonen waren mehrheitlich verlehmt, z. T. bis in größere Tiefen (z. B. B 3: 22,0 – 25,7 m u. GOK). Zahlreiche Hohlräume wurden dagegen in der ZP 1 unterhalb von 39,0 m u. GOK erbohrt. Die Schichtenverzeichnisse der Bohrungen sind in Anlage 3 zusammengestellt.

3.3 Grundwasserverhältnisse

Die hydrogeologischen Verhältnisse im Untersuchungsgebiet sind geprägt durch den verkarsteten Untergrund. Der Briloner Massenkalk ist demnach als Karstgrundwasserleiter anzusprechen. Niederschlagswässer werden nach kurzer Zeit in den Untergrund abgeführt, so dass ständig fließende Oberflächengewässer in dem Bereich nicht vorhanden sind. Die Kalke entwässern in Richtung Norden auf das Schiefergebirgsvorland zu, welches in diesem Fall als natürliche Sperrmauer wirkt. Dort treten die Karstwässer oft in Form stark schüttender Quellen (Alme-Quellen) wieder zutage.

Die Untersuchungen in den vom RV regelmäßig beprobten Grundwassermessstellen haben gezeigt, dass sich im Bereich der Deponie kein einheitlicher Grundwasserhorizont ausgebildet hat. Es existieren zwei unterschiedliche Grundwasserniveaus. Das obere Grundwasserstockwerk wurde in der GWP 1 erbohrt und in einer Tiefe zwischen 12,0 m und 13,0 m unter Gelände angetroffen. Allerdings ist dieser Grundwasserkörper nur selten aus-

gebildet, so dass die Messstelle in den meisten Fällen kein Wasser führt. Die letzte Probenahme erfolgte im Februar 2002. Die lokale Grundwasseroberfläche befindet sich wesentlich tiefer. In den Messstellen ZP 1 und Fünf Brücken liegen die durchschnittlichen Grundwasserstände bei ca. 65 m (ZP 1) bzw. 81 m (Fünf Brücken) unter Gelände. Karsttypisch sind die großen Grundwasserschwankungsbereiche. So betragen die jeweils höchsten und niedrigsten gemessenen Grundwasserstände in der ZP 1 41,08 m bzw. 78,08 m unter Geländeoberkante und in Fünf Brücken 61,55 m bzw. 94,05 m u. GOK.

Die geräumte Deponie Brilon liegt nicht in einem Wasserschutzgebiet. Etwa 1,0 km östlich der Anlage beginnt die äußere Zone des Wasserschutzgebietes 'Briloner Kalkmassiv' (Zone III C). Das Schutzgebiet gehört zu einer Wassergewinnungsanlage mit den Bohrungen Alme I und II.

4 Ergebnisse der Grundwasseranalysen

Die Ergebnisse, dargestellt im Anhang 4 in den Tabellen 1 + 2, weisen insgesamt nur niedrige Werte auf. Die Grundwasseruntersuchungen haben kaum Überschreitungen der Prüfwerte nach Anhang 2 Nr. 3 (Wirkungspfad Boden – Grundwasser) der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) ergeben.

In den Messstellen GWP 1 und Fünf Brücken waren nur in den ersten Jahren gelegentlich leicht erhöhte Bleikonzentrationen (Prüfwert 25 µg/l) zu beobachten. In der zumeist trockenen Grundwassermessstelle GWP 1 trat nur eine Überschreitung des Prüfwertes in 1994 auf (40 µg/l). Im Pegel Fünf Brücken schwankten die Bleigehalte von Mai 1995 bis Juni 1998 zwischen 27 und 32 µg/l. Ansonsten traten in beiden Messstellen keinerlei Überschreitungen der Prüfwerte nach BBodSchV auf.

Auch im deponienahen Tiefpegel ZP 1 sind nur sporadisch leicht erhöhte Metallgehalte gemessen worden. So waren bei jeweils einer Beprobung in 2000, 2001, 2003 und 2005 sowie bei zwei Grundwasserentnahmen in 2004 die Cadmiumgehalte (Prüfwert 5 µg/l) leicht überschritten. Die gemessenen Konzentrationen lagen zwischen 5,1 und 7,0 µg/l. Darüber hinaus trat lediglich eine Prüfwertüberschreitung für Nickel bzw. Kupfer auf. So war in 2000 einmal ein Nickelwert von 60 µg/l und in 2003 ein Kupferwert von 52 µg/l ermittelt worden (Prüfwert je 50 µg/l). Alle anderen Messwerte blieben unter den o.g. Prüfwerten.

Die Konzentrationen der organischen Stoffgruppen zeigten stets keinerlei Auffälligkeiten. Von 1995 bis 2003 wurden die Grundwässer regelmäßig auf Phenole und Kohlenwasserstoffe untersucht, wobei die Gehalte jeweils unterhalb der Nachweisgrenzen blieben. Ebenso unauffällig waren die Konzentrationen der im Rahmen des Übersichtsprogramms der Deponieselbstüberwachungsverordnung in 1999 und 2003 bestimmten Parametergruppen BTX, LHKW, PAK und SHKW.

Auch die letzten fünf Grundwasseranalysen von September 2006 bis August 2007, die sämtliche Parameter nach BBodSchV (Wirkungspfad Boden – Grundwasser) beinhalten, weisen keine Überschreitungen der Prüfwerte auf (Anlage 4, Tab. 1 + 2).

Die Chromgehalte im Grundwasser sind unbedeutend gering bzw. liegen beim Chromat unterhalb der Nachweisgrenze. Diese Nachweisgrenze für Chromat ist in der Tabelle 1 der Anlage 4 bei den beiden Beprobungen aus dem Jahr 2006 noch mit 50 µg/l angegeben und liegt damit wesentlich über dem Prüfwert von 8 µg/l. Der Grund dafür liegt in dem in der BBodSchV zur Bestimmung von Chromat angegebenen Verfahren nach DIN 38405-24 (D 24), welches nur eine Nachweisgrenze von 50 µg/l (Messbereich 50 – 3.000 µg/l) hat. Der für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser geforderte Prüfwert lässt sich mit diesem Verfahren gar nicht erreichen. Seit 2007 wird die Chromatbestimmung beim RV mit dem neuen Verfahren nach DIN EN ISO 18412 (Bestimmung von Chrom VI – Photometrisches Verfahren für gering belastetes Wasser) durchgeführt, bei dem der Messbereich zwischen 2 und 50 µg/l liegt.

5 Ergebnisse der Bodenanalysen

Bei den untersuchten Bodenproben (Dämme, Beckensohlen und Hintergrundbelastung bzw. Wiese) handelte es sich durchweg um meist hellbraune, sandige Schluffe, die im Bereich der Dämme allerdings bedeutende Kies- und Steinanteile aufwiesen (Schluff bzw. Lehm / Kalksteingemisch). Die Untersuchungen fanden ausschließlich an der Feinfraktion ≤ 2 mm statt, eine Aufarbeitung und Homogenisierung des Grobanteils erfolgte nicht.

5.1 Feststoffuntersuchungen

Die Feststoffuntersuchungen der Dämme und Sohlbereiche in den beiden geräumten Becken der Deponie Brilon ergaben z. T. deutliche Überschreitungen der Vorsorgewerte für Böden (Anhang 2 Nr. 4 der BBodSchV), insbesondere bei den Schwermetallen Blei, Cadmium und Zink. Auffällig waren zudem die erhöhten Quecksilbergehalte (Anhang 5, Tab. 1 – 5). Vergleicht man die Analysenergebnisse mit den Prüfwerten des Anhangs 2 Nr. 1 der BBodSchV (Wirkungspfad Boden – Mensch), so liegen speziell die Bleikonzentrationen in dem Dammschüttmaterial beider Becken, bei Höchstwerten zwischen 2.300 und 6.300 mg/kg TM, teilweise über den zulässigen Gehalten von 2.000 mg/kg TM für Industrie- und Gewerbegrundstücke (Anhang 5, Tab. 8 - 11). Allerdings konnten erhöhte Schadstoffwerte ebenfalls, wenn auch in abgeschwächter Form, bei der Bestimmung der Hintergrundgehalte nachgewiesen werden (Anhang 5, Tab. 6 + 12).

Wird im Zuge einer Baumaßnahme (hier: Rückbaumaßnahme) Bodenmaterial aufgenommen und wieder eingebaut bzw. wiederverwertet, werden meistens die Bestimmungen aus der Technischen Regel (TR) für die Verwertung von Bodenmaterial der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) herangezogen. In der sog. TR Boden sind die Anforderungen an die stoffliche Verwertung näher spezifiziert. Den ermittelten Feststoff- und Eluatgehalten werden dort bestimmte Verwertungsklassen zugeordnet. Dieser Vergleich mit den Zuordnungswerten der LAGA zeigt, dass die Blei- und Cadmiumwerte in der Originalsubstanz sowohl in den Dämmen als auch im Sohlbereich mehrheitlich über den Z 2 – Werten liegen, was eine stoffliche Verwertung stark einschränken oder, bei entsprechend hohen Eluatwerten, sogar verhindern würde.

Bei natur- oder siedlungsbedingt erhöhten Gehalten können allerdings für die Verwertung bzw. den Wiedereinbau von Bodenmaterial für einzelne Parameter höhere Werte zugelassen werden. Die Ermittlung der Hintergrundbelastung der natürlich anstehenden Böden ergab, dass über den gesamten Teufenbereich erhöhte Bleigehalte vorliegen, die durchgehend der Einbauklasse Z 2 – zuzuordnen sind.

5.2 Eluatuntersuchungen

Die Eluatuntersuchungen (mobilisierbarer Anteil) waren hingegen wenig auffällig (Anhang 5, Tab. 13 – 18). Lediglich im westlichen Dammbereich des Beckens 2 waren Überschreitungen der Prüfwerte nach Anhang 2 Nr. 3 der BBodSchV (Wirkungspfad Boden –

Grundwasser) zu beobachten. Dabei sind in den Proben MP 13 + 14 mit 33 bzw. 61 µg/l leicht erhöhte Bleigehalte gemessen worden (Prüfwert: 25 µg/l). Alle anderen Bodenproben aus dem Ablagerungsbereich wiesen keinerlei Überschreitungen der Prüfwerte auf, wobei die Konzentrationen der zu bestimmenden organischen Stoffgruppen in allen untersuchten Bereichen nahezu sämtlich unterhalb der Bestimmungsgrenzen lagen (Anhang 5, Tab. 19 – 24).

Prüfwertüberschreitungen nach Anhang 2 Nr. 3 der BBodSchV sind auch im Nahbereich der Deponie nachgewiesen worden. Bei der Ermittlung der Hintergrundbelastung an den Proben aus dem der Deponie vorgelagerten Wiesenbereich, waren die zulässigen Bleigehalte über nahezu den gesamten Teufenbereich überschritten (Anhang 5, Tab. 18).

Ein Abgleich der Eluatkonzentrationen mit den Zuordnungswerten aus der LAGA ergab im ehemaligen Ablagerungsbereich keinerlei Überschreitungen der Z 2 – Werte mehr. Nur in zwei Proben (MP 3 + MP 16) waren die Nickel- bzw. die Cadmiumgehalte der Einbauklasse Z 2 zuzuordnen. Alle anderen Proben konnten in niedrigere Verwertungsklassen eingestuft werden (Anhang 5, Tab. 25 – 35). Im Wiesenbereich (Hintergrundbelastung) sind für die Parameter Blei, Chrom, Nickel und Zink Konzentrationen gemessen worden, die max. dem Z 1.2 – Bereich zuzuordnen sind, wobei die höheren Gehalte in den tieferen Bodenschichten zu finden waren (Anhang 5, Tab. 30 + 36).

Bemerkenswert war zudem, dass die Eluatwerte z. T. nur wenig mit den Feststoffgehalten korrespondierten. So waren beispielsweise die Proben MP 5 und MP 6 (Becken 1, nördlicher Damm) mit Bleigehalten von 6.300 bzw. 4.600 mg/kg TM im Eluat mit 2 µg/l völlig unauffällig, während bei den o.g. Proben MP 13 + 14 mit Feststoffgehalten von 600 und 790 mg/kg TM erhöhte Eluatwerte bestimmt wurden. Hier ist von unterschiedlichen Metallbindungsformen auszugehen, die sich hinsichtlich ihrer Mobilität signifikant unterscheiden. So sind beispielsweise Schwermetallsulfide wie Bleiglanz und Zinkblende wesentlich immobilere als carbonatische Verbindungen wie der Zinkspat (Galmei) oder das Weißbleierz (Cerussit).

6 Ergebnisse der Schlammanalysen

Die vorliegenden Klärschlammanalysen stammen sowohl von der Deponie (2003) als auch direkt von der Kläranlage (2000 – 2006). Die Schlämme weisen keine Auffälligkeiten auf und halten sämtliche Vorgaben der Klärschlammverordnung (AbfKlärV) ein (Anhang 6, Tab. 1 +

3). Die durchschnittlichen Blei- und Cadmiumgehalte liegen bei etwa 200 bzw. 4,5 mg/kg TM und damit deutlich unter den Werten aus den Damm- und Sohlbereichen der beiden Becken. Hier wurden mittlere Bleigehalte von rund 2.000 mg/kg TM in den Dämmen und 1.000 mg/kg TM im Bereich der Sohlen gemessen. Beim Cadmium lag die Belastung in den Dämmen bei etwa 21 mg/kg TM und in den Sohlen bei rund 12,5 mg/kg TM. Auch die ermittelten Zink- und Nickelkonzentrationen waren in den Klärschlämmen im Durchschnitt niedriger als in den untersuchten Bodenproben aus dem Deponiebereich. Allerdings wurden auch bei der Ermittlung der Hintergrundbelastung im Wiesenbereich Bleigehalte gemessen, die im Durchschnitt doppelt so hoch waren (400 mg/kg TM) wie die in den Schlämmen.

Eluatuntersuchungen liegen nur für die Klärschlammproben aus dem Deponiebereich vor. Keines der untersuchten Schwermetalle überschreitet die Zuordnungswerte für die Deponieklasse I. Auch wenn man als Bewertungsmaßstab die Prüfwerte aus der BBodSchV für den Wirkungspfad Boden – Grundwasser heranzieht, zeigen sich keine Auffälligkeiten (Anhang 6, Tab. 2).

7 Zusammenfassende Beurteilung der Untersuchungsergebnisse

Legt man die Ergebnisse der jahrelangen Grundwasseruntersuchungen als wesentlichen Maßstab zur Gefährdungsbeurteilung des Standortes zugrunde, so hat kein nennenswerter Austrag von Schadstoffen aus den Schlämmen oder den Dämmen über den Untergrundpfad stattgefunden. Auswirkungen des Deponiebetriebes auf das 1 km östlich gelegene Wasserschutzgebiet können auch ausgeschlossen werden, da sich die abstromige Grundwassermessstelle Fünf Brücken unmittelbar außerhalb des Schutzgebietes befindet (Anlage 1). Die geringe Mobilisierbarkeit der Schadstoffe wird zudem durch die niedrigen Eluatwerte der untersuchten Bodenproben bestätigt. Eine Gefährdung der Allgemeinheit besteht daher nicht, zumal durch Entfernung der Schlämme eine potentielle Emissionsquelle nicht mehr vorhanden ist.

Auffällig waren die hohen Schadstoffgehalte in der Originalsubstanz bei den untersuchten Materialien (Dämme, Beckensohlen), die noch wesentlich über den Gehalten der dort ursprünglich abgelagerten Klärschlämme lagen. Lösungsprozesse in den Schlämmen mit einer damit einhergehenden Aufkonzentrierung der Schadstoffe in den oberen Damm- und Sohlbereichen sind aufgrund der unkritischen Schadstoffgehalte und des geringen Elutionsvermögens der Schlämme (vgl. Anhang 6, Tab. 1 - 3) unwahrscheinlich. Da bei den Untersuchungen keine Fremdmaterialien wie Bauschutt, Aschen oder Schlacken gefunden

wurden, sind vermutlich Vererzungen im Kalkstein die Ursache für die gefundenen Belastungen.

Die feinkörnige Grundmatrix der Dämme ist stark durchsetzt mit Felsbruchstücken, es handelt sich quasi um ein Schluff (Lehm)- Kalksteingemisch. Im Briloner Massenkalk sind im 19. Jh. von verschiedenen Gruben stock-, nester- oder gangförmige Bleizinkerze abgebaut worden. Es handelte sich dabei vorwiegend um Zinkspat (Galmei), Zink- bzw. Schalenblende und Bleiglanz. Bleiglanz gilt als das wichtigste Blei- und Silbermineral, während es sich bei der Zinkblende um das bedeutendste Zink- und Cadmiumerz handelt. Diese Minerale scheiden sich bevorzugt in Bruchzonen des Gebirges ab (s. Kap. 3.1, Abs. 3). Auf dem geologischen Lageplan (Anlage 1) ist zu erkennen, dass sich etwa in der Mitte des Deponiegeländes eine vermutete Störungszone befindet. Entsprechende Vererzungen des hier anstehenden Kalksteins sind daher durchaus möglich.

Dieser oberflächennah verwitterte und aufgelockerte Kalkstein ist zusammen mit dem Lehm aufgenommen und zu Dämmen geschüttet worden. Die Gehalte in dem untersuchten Probenmaterial resultieren wahrscheinlich zum einen aus der Verwitterung des Kalksteins zu Lehm. Andererseits ist auch eine rein mechanische Aufarbeitung von im Fels befindlichen Erzgängen beim Erstellen der Dämme denkbar. So wurden bei der Aufbereitung der Proben MP 5 und MP 6 violette kristalline Rückstände gefunden, bei denen es sich offenbar um Abrieb von Gangerzen handelte.

Das mit dem Hochsauerlandkreis im Vorfeld abgestimmte Untersuchungskonzept für die verbliebenen Dämme und Beckensohlen beinhaltete die Beprobung der obersten 30 cm, was im Bereich der Sohle schon nicht mehr möglich war, da hier praktisch bis auf den anstehenden Fels geräumt worden ist. Hier sind die hohen Belastungen aufgetreten und durch Analysen belegt. Ob die Dämme durchgehend diese Belastungen aufweisen, können letztendlich nur weitere Analysen klären. Hierzu müssten jedoch Bohrungen veranlasst werden, die idealerweise den gesamten Damm durchhörern, da eine Beprobung mit dem Handbohrgerät in größeren Tiefen bei dem hohen Kalksteinanteil nicht mehr möglich ist. Aus unserer Sicht ist ein solch erweitertes Untersuchungsprogramm aufgrund der unkritischen Werte der Eluat- und Grundwasseruntersuchungen jedoch nicht notwendig.


8 Fazit

Trotz der diagnostizierten Belastungen fand über die Jahre kein signifikanter Schadstoffaustrag aus dem Deponiebereich über den Sickerwasserpfad in das Grundwasser statt. Das Dammschüttmaterial weist nach den vorliegenden Untersuchungsergebnissen naturbedingt erhöhte Gehalte auf und wurde seinerzeit vor Ort entnommen und würde bei einer Einbringung der Fläche quasi in vergleichbarer Tiefe wieder eingebaut werden. Eine nachteilige Veränderung der Schadstoffsituation ergibt sich am Aufbringungsort dadurch nicht, so dass eine Entsorgung des Materials u.E. nicht erforderlich ist (vgl. § 12 Abs. 10 BBodSchV).


Aufgrund des geringen Schadstofffreisetzungspotenzials der verbliebenen Dämmschüttmaterialien sind weitergehende Sicherungs- oder Sanierungsmaßnahmen nicht angezeigt. Von einer Verlagerung grundwassergefährdender Stoffe in Konzentrationen, die geeignet wären Gefahren hervorzurufen, ist daher an dem Standort nicht auszugehen. Zusätzliche Schadstoffeinträge seitens des derzeitigen Eigentümers (Ruhrverband) können ebenfalls ausgeschlossen werden, da die Becken geräumt sind und nicht wieder beschickt werden. Erhebliche Nachteile bzw. eine Beeinträchtigung des Wohles des Einzelnen oder der Allgemeinheit sind nicht zu erwarten.

Da keine sensible Nachnutzung des Areals geplant ist, sondern die Fläche gewerblich genutzt wird, kann man bei der Folgenutzung des Geländes von einer weitgehenden Versiegelung der Oberfläche ausgehen. Zudem könnte man die Planung so ausrichten, dass entsprechende Flächen (z. B. befestigte Stell- oder Lagerflächen) bevorzugt im Bereich der ehemaligen Schlammbecken angelegt werden.

Essen, den 11. Dezember 2007



Dipl.-Geol. Dr. Rainer Deutsch
stellv. Abteilungsleiter



Dipl.-Geol. Dr. Hauke Behrens
Bearbeiter

9 Anlagen

Anlage 1: Geologischer Lageplan mit Darstellung der Grundwassermessstellen und Grundwasserschutzgebiete, Maßstab 1:8.000

Anlage 2: Topographischer Lageplan mit Position der Probenahmestellen und Aufschlussbohrungen, Maßstab 1:4.000

Anlage 3: Schichtenverzeichnisse

- 3 Grundwassermessstellen
- 2 Aufschlussbohrungen
- 10 Kurzbohrungen

Anlage 4: Grundwasseranalysen (2 Tabellen)

- Tab. 1: Grundwasseruntersuchungen (Anorganische Stoffe)
Beurteilung nach BBodSchV, Wirkungspfad Boden - Grundwasser
- Tab. 2: Grundwasseruntersuchungen (Organische Stoffe)
Beurteilung nach BBodSchV, Wirkungspfad Boden - Grundwasser

Anlage 5: Bodenanalysen (36 Tabellen)

- Tab. 1: Bodenuntersuchungen (Feststoff), Becken 1 + 2 / Sohlbereich
Beurteilung nach BBodSchV, Vorsorgewerte für Böden
- Tab. 2: Bodenuntersuchungen (Feststoff), Becken 1 / westl. + nördl. Damm
Beurteilung nach BBodSchV, Vorsorgewerte für Böden
- Tab. 3: Bodenuntersuchungen (Feststoff), Becken 1 / östl. + südl. Damm
Beurteilung nach BBodSchV, Vorsorgewerte für Böden
- Tab. 4: Bodenuntersuchungen (Feststoff), Becken 2 / südl. + westl. Damm
Beurteilung nach BBodSchV, Vorsorgewerte für Böden
- Tab. 5: Bodenuntersuchungen (Feststoff), Becken 2 / nördl. + östl. Damm
Beurteilung nach BBodSchV, Vorsorgewerte für Böden
- Tab. 6: Bodenuntersuchungen (Feststoff), Hintergrundbelastung / Wiese
Beurteilung nach BBodSchV, Vorsorgewerte für Böden
- Tab. 7: Bodenuntersuchungen (Feststoff), Becken 1 + 2 / Sohlbereich
Beurteilung nach BBodSchV, Wirkungspfad Boden – Mensch
- Tab. 8: Bodenuntersuchungen (Feststoff), Becken 1 / westl. + nördl. Damm
Beurteilung nach BBodSchV, Wirkungspfad Boden – Mensch

- Tab. 9: Bodenuntersuchungen (Feststoff), Becken 1 / östl. + südl. Damm
- Beurteilung nach BBodSchV, Wirkungspfad Boden – Mensch
- Tab. 10: Bodenuntersuchungen (Feststoff), Becken 2 / südl. + westl. Damm
- Beurteilung nach BBodSchV, Wirkungspfad Boden – Mensch
- Tab. 11: Bodenuntersuchungen (Feststoff), Becken 2 / nördl. + östl. Damm
- Beurteilung nach BBodSchV, Wirkungspfad Boden – Mensch
- Tab. 12: Bodenuntersuchungen (Feststoff), Hintergrundbelastung / Wiese
- Beurteilung nach BBodSchV, Wirkungspfad Boden – Mensch
- Tab. 13: Bodenuntersuchungen (Eluat), Becken 1 + 2 / Sohlbereich
- Anorg. Stoffe, Beurteilung nach BBodSchV, Wirkungspfad Boden - Grundwasser
- Tab. 14: Bodenuntersuchungen (Eluat), Becken 1 / westl. + nördl. Damm
- Anorg. Stoffe, Beurteilung nach BBodSchV, Wirkungspfad Boden - Grundwasser
- Tab. 15: Bodenuntersuchungen (Eluat), Becken 1 / östl. + südl. Damm
- Anorg. Stoffe, Beurteilung nach BBodSchV, Wirkungspfad Boden - Grundwasser
- Tab. 16: Bodenuntersuchungen (Eluat), Becken 2 / südl. + westl. Damm
- Anorg. Stoffe, Beurteilung nach BBodSchV, Wirkungspfad Boden - Grundwasser
- Tab. 17: Bodenuntersuchungen (Eluat), Becken 2 / nördl. + östl. Damm
- Anorg. Stoffe, Beurteilung nach BBodSchV, Wirkungspfad Boden - Grundwasser
- Tab. 18: Bodenuntersuchungen (Eluat), Hintergrundbelastung / Wiese
- Anorg. Stoffe, Beurteilung nach BBodSchV, Wirkungspfad Boden - Grundwasser
- Tab. 19: Bodenuntersuchungen (Eluat), Becken 1 + 2 / Sohlbereich
- Org. Stoffe, Beurteilung nach BBodSchV, Wirkungspfad Boden - Grundwasser
- Tab. 20: Bodenuntersuchungen (Eluat), Becken 1 / westl. + nördl. Damm
- Org. Stoffe, Beurteilung nach BBodSchV, Wirkungspfad Boden - Grundwasser
- Tab. 21: Bodenuntersuchungen (Eluat), Becken 1 / östl. + südl. Damm
- Org. Stoffe, Beurteilung nach BBodSchV, Wirkungspfad Boden - Grundwasser
- Tab. 22: Bodenuntersuchungen (Eluat), Becken 2 / südl. + westl. Damm
- Org. Stoffe, Beurteilung nach BBodSchV, Wirkungspfad Boden - Grundwasser
- Tab. 23: Bodenuntersuchungen (Eluat), Becken 2 / nördl. + östl. Damm
- Org. Stoffe, Beurteilung nach BBodSchV, Wirkungspfad Boden - Grundwasser
- Tab. 24: Bodenuntersuchungen (Eluat), Hintergrundbelastung / Wiese
- Org. Stoffe, Beurteilung nach BBodSchV, Wirkungspfad Boden - Grundwasser
- Tab. 25: Bodenuntersuchungen (Feststoff), Becken 1 + 2 / Sohlbereich
- Beurteilung nach LAGA (TR Boden)
- Tab. 26: Bodenuntersuchungen (Feststoff), Becken 1 / westl. + nördl. Damm
- Beurteilung nach LAGA (TR Boden)

- Tab. 27: Bodenuntersuchungen (Feststoff), Becken 1 / östl. + südl. Damm
Beurteilung nach LAGA (TR Boden)
- Tab. 28: Bodenuntersuchungen (Feststoff), Becken 2 / südl. + westl. Damm
Beurteilung nach LAGA (TR Boden)
- Tab. 29: Bodenuntersuchungen (Feststoff), Becken 2 / nördl. + östl. Damm
Beurteilung nach LAGA (TR Boden)
- Tab. 30: Bodenuntersuchungen (Feststoff), Hintergrundbelastung / Wiese
Beurteilung nach LAGA (TR Boden)
- Tab. 31: Bodenuntersuchungen (Eluat), Becken 1 + 2 / Sohlbereich
Beurteilung nach LAGA (TR Boden)
- Tab. 32: Bodenuntersuchungen (Eluat), Becken 1 / westl. + nördl. Damm
Beurteilung nach LAGA (TR Boden)
- Tab. 33: Bodenuntersuchungen (Eluat), Becken 1 / östl. + südl. Damm
Beurteilung nach LAGA (TR Boden)
- Tab. 34: Bodenuntersuchungen (Eluat), Becken 2 / südl. + westl. Damm
Beurteilung nach LAGA (TR Boden)
- Tab. 35: Bodenuntersuchungen (Eluat), Becken 2 / nördl. + östl. Damm
Beurteilung nach LAGA (TR Boden)
- Tab. 36: Bodenuntersuchungen (Eluat), Hintergrundbelastung / Wiese
Beurteilung nach LAGA (TR Boden)


Anlage 6: Klärschlammanalysen (3 Tabellen)

- Tab. 1: Schlammuntersuchungen (Feststoff), Deponie
Beurteilung nach Klärschlammverordnung
- Tab. 2: Schlammuntersuchungen (Eluat), Deponie
Beurteilung TA Siedlungsabfall
- Tab. 3: Schlammuntersuchungen (Feststoff), Kläranlage / Faulbehälter
Beurteilung nach Klärschlammverordnung

Anlage 1

**Geologischer Lageplan mit Grundwassermessstellen
und Grundwasserschutzgebieten**

Maßstab 1:8.000



Anlage 2

**Topographischer Übersichtsplan mit Lage der
Aufschlussbohrungen und Probenahmestellen**

Maßstab 1:3.000

Anlage 3

Schichtenverzeichnisse


3 Grundwassermessstellen

2 Aufschlussbohrungen

10 Kurzbohrungen

Höhenangaben über Normalnull (NN)
m u. GOK (Höhe: 408,43 m)

GWP 1



Höhenmaßstab: 1:80


Blatt 1 von 1

Blatt 1 von 1

Projekt: Deponie Brilon		 Ruhrverband Talsperrenüberwachung und Geotechnik	
Bohrung: GWP 1 Lage: Anstrom, Westrand Deponie			
Auftraggeber:	Ruhrverband, TEA		Rechtswert: 3470712,0
Bohrfirma:	Fluhme		Hochwert: 5697303,0
Bearbeiter:	Baumgart		Ansatzhöhe: 408,43 m
Datum:	24.10.1990		Endtiefe: 14,60 m

Höhenangaben über Normalnull (NN)
m u. GOK (Höhe: 408,11 m)

ZP 1



Höhenmaßstab: 1:450


Blatt 1 von 1

Blatt 1 von 1

Projekt: Deponie Brilon		 Ruhrverband Talsperrenüberwachung und Geotechnik
Bohrung: ZP 1 Lage: Abstrom, Nordrand Deponie		
Auftraggeber: Ruhrverband, TEA	Rechtswert: 3470801,0	
Bohrfirma: Fluhme	Hochwert: 5697413,0	
Bearbeiter: Baumgart	Ansatzhöhe: 408,11 m	
Datum: 10.05.1992	Endtiefe: 80,10 m	

Höhenangaben über Normalnull (NN)
m u. GOK (Höhe: 407,90 m)

B 2



Höhenmaßstab: 1:100

Blatt 1 von 1

Blatt 1 von 1


Projekt: Deponie Brilon	
Bohrung: B 2 Lage: Nordrand Deponie	
Auftraggeber:	Ruhrverband, TEA
Bohrfirma:	Fluhme
Bearbeiter:	
Datum:	29.10.1990

Rechtswert:	3470849,0
Hochwert:	5697433,0
Ansatzhöhe:	407,90 m
Endtiefe:	20,00 m

**Ruhrverband**
Talsperrenüberwachung
und Geotechnik

Höhenangaben über Normalnull (NN)
m u. GOK (Höhe: 408,32 m)

B 3



Höhenmaßstab: 1:150

Blatt 1 von 1

Projekt: Deponie Brilon

Bohrung: B 3 Lage: SE-Ecke Deponie

Auftraggeber: Ruhrverband, TEA

Bohrfirma: Fluhme

Bearbeiter:

Datum: 02.11.1990

Rechtswert: 3470924,0

Hochwert: 5697362,0

Ansatzhöhe: 408,32 m

Endtiefe: 25,70 m

R Ruhrverband
Talsperrenüberwachung
und Geotechnik

Anlage 4

Grundwasseranalysen

2 Tabellen

Ruhrverband													
Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit													
Deponie Brilon													
Grundwasseruntersuchungen 2006 / 2007													
Grundwasserermessstelle													
Probenahme													
Antimon	µg/l	< 0,2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 0,2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Arsen	µg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Blei	µg/l	8	7	< 1	< 1	< 1	< 1	6	< 1	< 1	3	< 1	2
Cadmium	µg/l	2,2	3,7	4,4	1,9	3,1	0,19	0,19	0,23	0,22	0,18	< 1	5
Chrom (gesamt)	µg/l	3	2	5	3	3	3	4	8	5	5	< 1	50
Chromat	µg/l	< 50	< 50	< 2	< 2	< 2	< 50	< 50	< 2	< 2	< 2	< 1	8
Kobalt	µg/l	0,38	< 1	< 1	< 1	< 1	0,35	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	50
Kupfer	µg/l	4	5	14	6	4	4	4	19	3	4	< 1	50
Molybdän	µg/l	< 0,3	< 1	< 1	< 1	< 1	0,3	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	50
Nickel	µg/l	10	7	8	8	6	6	5	12	7	7	< 1	50
Quecksilber	µg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	1
Selen	µg/l	< 1	< 1	< 1	< 5	< 1	< 1	< 1	< 1	< 5	< 1	< 1	10
Zink	µg/l	160	200	290	140	220	110	53	240	48	79	< 1	500
Zinn	µg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	40
Cyanid (gesamt)	µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	50
Cyanid (I-freisetzbar)	µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	10
Fluorid	µg/l	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	750

Tab. 1: Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen (Anorganische Stoffe) - Beurteilung nach Bundesbodenschutzverordnung Anhang 2 Nr. 3 (Wirkungspfad Boden - Grundwasser)

Anlage 5

Bodenanalysen

36 Tabellen

Ruhrverband					
Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit					
Deponie Brilon					
Bodenuntersuchungen (Feststoff)					
Probenahme : 14. und 30.05.2007					
		Becken 1	Becken 2		
		Sohle	Sohle		
Tiefe [m]		0,0 - 0,05	0,0 - 0,05		
Pr.-Nr.		MP 1	MP 2		
Parameter	Einheit				Prüfwert *
					BBodSchV
Dioxine/Furane	ng I-Teq / kg TM	n.b	n.b		
(PCDD / F)	incl. Bg.				
Wassergehalt	%	18	21		
Glühverlust	%	2,2	2,6		
Cyanide (gesamt)	mg/kg TM	< 0,10	0,10		
Arsen	mg/kg TM	20	14		
Blei	mg/kg TM	1.100	880		70
Cadmium	mg/kg TM	14	11		1
Chrom (gesamt)	mg/kg TM	32	33		60
Kupfer	mg/kg TM	30	44		40
Nickel	mg/kg TM	56	64		50
Quecksilber	mg/kg TM	0,6	0,6		0,5
Zink	mg/kg TM	1.300	1.200		150
PCB	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001		0,05
Aldrin	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001		
DDT	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001		
PAK	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05		3
Benzo (a) pyren	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05		0,3
Hexachlorbenzol	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001		
Hexachlorcyclohexan (HCH - Gemisch)	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001		
Pentachlorphenol	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05		
*Prüf- bzw. Vorsorgewerte für die Bodenart Lehm/Schluff bzw. Humusgehalte ≤ 8 % (Organik)					

Tab. 1: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen (Feststoff) - Becken 1 + 2 / Sohlbereich - Beurteilung nach Bundesbodenschutzverordnung Anhang 2 Nr. 4 (Vorsorgewerte für Böden)

Ruhrverband							
Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit							
Deponie Brilon							
Bodenuntersuchungen (Feststoff)							
Probenahme : 14. und 30.05.2007							
		Becken 1	Becken 1	Becken 1	Becken 1		
		westl. Damm	westl. Damm	nörtl. Damm	nörtl. Damm		
Tiefe [m]		0,0 - 0,1	0,1 - 0,3	0,0 - 0,1	0,1 - 0,3		
Pr.-Nr.		MP 3	MP 4	MP 5	MP 6		
Parameter	Einheit					Prüfwert *	
						BBodSchV	
Dioxine/Furane	ng I-Teq / kg TM	n.b	n.b	n.b	n.b		
(PCDD / F)	incl. Bg.						
Wassergehalt	%	20	19	19	21		
Glühverlust	%	2,9	2,4	3,3	2,3		
Cyanide (gesamt)	mg/kg TM	0,13	0,11	0,22	0,20		
Arsen	mg/kg TM	11	10	23	25		
Blei	mg/kg TM	600	680	6.300	4.600	70	
Cadmium	mg/kg TM	10	14	16	17	1	
Chrom (gesamt)	mg/kg TM	27	30	36	37	60	
Kupfer	mg/kg TM	22	22	41	44	40	
Nickel	mg/kg TM	43	50	81	82	50	
Quecksilber	mg/kg TM	0,4	0,5	1,0	1,4	0,5	
Zink	mg/kg TM	730	1.000	2.400	2.700	150	
PCB	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,05	
Aldrin	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
DDT	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
PAK	mg/kg TM	0,12	< 0,05	5,60	0,06	3	
Benzo (a) pyren	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05	0,59	< 0,05	0,3	
Hexachlorbenzol	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
Hexachlorcyclohexan (HCH - Gemisch)	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
Pentachlorphenol	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05		
*Prüf- bzw. Vorsorgewerte für die Bodenart Lehm/Schluff bzw. Humusgehalte ≤ 8 % (Organik)							

Tab. 2: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen (Feststoff) - Becken 1 / westlicher und nördlicher Dammbereich - Beurteilung nach Bundesbodenschutzverordnung Anhang 2 Nr. 4 (Vorsorgewerte für Böden)

Ruhrverband						
Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit						
Deponie Brilon						
Bodenuntersuchungen (Feststoff)						
Probenahme : 14. und 30.05.2007						
		Becken 1	Becken 1	Becken 1	Becken 1	
		östl. Damm	östl. Damm	südl. Damm	südl. Damm	
Tiefe [m]		0,0 - 0,1	0,1 - 0,3	0,0 - 0,1	0,1 - 0,3	
Pr.-Nr.		MP 7	MP 8	MP 9	MP 10	
Parameter	Einheit					Prüfwert * BBodSchV
Dioxine/Furane (PCDD / F)	ng I-Teq / kg TM incl. Bg.	n.b	n.b	n.b	n.b	
Wassergehalt	%	21	22	22	19	
Glühverlust	%	2,2	2,2	4,5	4,0	
Cyanide (gesamt)	mg/kg TM	0,20	0,36	0,37	0,13	
Arsen	mg/kg TM	17	22	10	9	
Blei	mg/kg TM	1.300	1.800	650	610	70
Cadmium	mg/kg TM	25	33	9	8	1
Chrom (gesamt)	mg/kg TM	34	35	28	26	60
Kupfer	mg/kg TM	33	39	26	21	40
Nickel	mg/kg TM	72	78	41	42	50
Quecksilber	mg/kg TM	0,9	1,0	0,4	0,3	0,5
Zink	mg/kg TM	1.800	2.100	750	660	150
PCB	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	0,003	< 0,001	0,05
Aldrin	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	
DDT	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	
PAK	mg/kg TM	< 0,05	0,05	0,72	0,27	3
Benzo (a) pyren	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05	0,08	< 0,05	0,3
Hexachlorbenzol	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	
Hexachlorcyclohexan (HCH - Gemisch)	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	0,001	0,001	
Pentachlorphenol	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	
*Prüf- bzw. Vorsorgewerte für die Bodenart Lehm/Schluff bzw. Humusgehalte ≤ 8 % (Organik)						

Tab. 3: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen (Feststoff) - Becken 1 / östlicher und südlicher Dammbereich - Beurteilung nach Bundesbodenschutzverordnung Anhang 2 Nr. 4 (Vorsorgewerte für Böden)

Ruhrverband						
Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit						
Deponie Brilon						
Bodenuntersuchungen (Feststoff)						
Probenahme : 14. und 30.05.2007						
		Becken 2	Becken 2	Becken 2	Becken 2	
		südl. Damm	südl. Damm	westl. Damm	westl. Damm	
Tiefe [m]		0,0 - 0,1	0,1 - 0,3	0,0 - 0,1	0,1 - 0,3	
Pr.-Nr.		MP 11	MP 12	MP 13	MP 14	
Parameter	Einheit					Prüfwert *
						BBodSchV
Dioxine/Furane	ng I-Teq / kg TM	n.b	n.b	n.b	n.b	
(PCDD / F)	incl. Bg.					
Wassergehalt	%	20	18	20	21	
Glühverlust	%	4,4	3,9	6,9	4	
Cyanide (gesamt)	mg/kg TM	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	
Arsen	mg/kg TM	23	29	7	9	
Blei	mg/kg TM	2.300	3.100	600	790	70
Cadmium	mg/kg TM	31	32	6	12	1
Chrom (gesamt)	mg/kg TM	39	43	26	31	60
Kupfer	mg/kg TM	55	68	23	24	40
Nickel	mg/kg TM	110	120	37	51	50
Quecksilber	mg/kg TM	1,2	1,1	0,4	0,5	0,5
Zink	mg/kg TM	3.400	4.000	640	820	150
PCB	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	0,004	0,003	0,05
Aldrin	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	
DDT	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	
PAK	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05	1,20	0,13	3
Benzo (a) pyren	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05	0,13	< 0,05	0,3
Hexachlorbenzol	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	
Hexachlorcyclohexan (HCH - Gemisch)	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	0,001	0,001	
Pentachlorphenol	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	
*Prüf- bzw. Vorsorgewerte für die Bodenart Lehm/Schluff bzw. Humusgehalte ≤ 8 % (Organik)						

Tab. 4: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen (Feststoff) - Becken 2 / westlicher und südlicher Dammbereich - Beurteilung nach Bundesbodenschutzverordnung Anhang 2 Nr. 4 (Vorsorgewerte für Böden)

Ruhrverband						
Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit						
Deponie Brilon						
Bodenuntersuchungen (Feststoff)						
Probenahme : 14. und 30.05.2007						
		Becken 2	Becken 2	Becken 2	Becken 2	
		nörtl. Damm	nörtl. Damm	östl. Damm	östl. Damm	
Tiefe [m]		0,0 - 0,1	0,1 - 0,3	0,0 - 0,1	0,1 - 0,3	
Pr.-Nr.		MP 15	MP 16	MP 17	MP 18	
Parameter	Einheit					Prüfwert * BBodSchV
Dioxine/Furane (PCDD / F)	ng I-Teq / kg TM incl. Bg.	1,28	1,32	n.b	n.b	
Wassergehalt	%	21	23	20	20	
Glühverlust	%	3,5	1,9	3,0	4,4	
Cyanide (gesamt)	mg/kg TM	< 0,10	0,15	< 0,10	< 0,10	
Arsen	mg/kg TM	18	22	17	21	
Blei	mg/kg TM	1.800	2.500	1.500	2.400	70
Cadmium	mg/kg TM	28	49	18	23	1
Chrom (gesamt)	mg/kg TM	39	41	33	38	60
Kupfer	mg/kg TM	40	44	57	61	40
Nickel	mg/kg TM	120	120	75	85	50
Quecksilber	mg/kg TM	1,3	1,1	0,8	0,9	0,5
Zink	mg/kg TM	2.100	2.700	1.700	2.300	150
PCB	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	0,006	0,003	0,05
Aldrin	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	
DDT	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	
PAK	mg/kg TM	0,17	< 0,05	0,42	0,77	3
Benzo (a) pyren	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05	0,06	0,08	0,3
Hexachlorbenzol	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	
Hexachlorcyclohexan (HCH - Gemisch)	mg/kg TM	< 0,001	0,001	< 0,001	< 0,001	
Pentachlorphenol	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	
*Prüf- bzw. Vorsorgewerte für die Bodenart Lehm/Schluff bzw. Humusgehalte ≤ 8 % (Organik)						

Tab. 5: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen (Feststoff) - Becken 2 / östlicher und nördlicher Dammbereich - Beurteilung nach Bundesbodenschutzverordnung Anhang 2 Nr. 4 (Vorsorgewerte für Böden)

Ruhrverband							
Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit							
Deponie Brilon							
Bodenuntersuchungen (Feststoff)							
Probenahme : 14. und 30.05.2007							
		Wiese	Wiese	Wiese	Wiese		
		Hintergrund- belastung	Hintergrund- belastung	Hintergrund- belastung	Hintergrund- belastung		
Tiefe [m]		0,0 - 0,1	0,1 - 0,3	0,3 - 0,6	0,6 - 1,0		
Pr.-Nr.		P - 1 a	P - 1 b	P - 1 c	P - 1 d		
Parameter	Einheit						Prüfwert *
							BBodSchV
Dioxine/Furane (PCDD / F)	ng I-Teq / kg TM incl. Bg.	n.b	n.b	n.b	n.b		
Wassergehalt	%	19	18	18	17		
Glühverlust	%	4,7	5,7	3,0	2,7		
Cyanide (gesamt)	mg/kg TM	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10		
Arsen	mg/kg TM	8	4	4	5		
Blei	mg/kg TM	540	440	330	290	70	
Cadmium	mg/kg TM	3	2	2	2	1	
Chrom (gesamt)	mg/kg TM	26	23	24	29	60	
Kupfer	mg/kg TM	23	13	10	17	40	
Nickel	mg/kg TM	33	31	30	37	50	
Quecksilber	mg/kg TM	0,3	< 0,2	< 0,2	0,2	0,5	
Zink	mg/kg TM	600	530	420	470	150	
PCB	mg/kg TM	0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,05	
Aldrin	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
DDT	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
PAK	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	3	
Benzo (a) pyren	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,3	
Hexachlorbenzol	mg/kg TM	0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
Hexachlorcyclohexan (HCH - Gemisch)	mg/kg TM	0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001		
Pentachlorphenol	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05		
*Prüf- bzw. Vorsorgewerte für die Bodenart Lehm/Schluff bzw. Humusgehalte ≤ 8 % (Organik)							

Tab. 6: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen (Feststoff) - Hintergrundbelastung / Wiese - Beurteilung nach Bundesbodenschutzverordnung Anhang 2 Nr. 4 (Vorsorgewerte für Böden)

**Ruhrverband
Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit**

Deponie Brilon
Bodenuntersuchungen (Feststoff)
Probenahme : 14. und 30.05.2007

		Becken 1	Becken 2
Tiefe [m]		Sohle	Sohle
Pr.-Nr.		0,0 - 0,05	0,0 - 0,05
Parameter	Einheit	MP 1	MP 2
Dioxine/Furane (PODD / F)	ng I-Teq / kg TM incl. Bg.	n.b	n.b
Arsen	mg/kg TM	20	14
Blei	mg/kg TM	1.100	880
Cadmium	mg/kg TM	14	11
Cyanide (gesamt)	mg/kg TM	< 0,10	0,10
Chrom (gesamt)	mg/kg TM	32	33
Nickel	mg/kg TM	56	64
Quecksilber	mg/kg TM	0,6	0,6
Aldrin	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001
Benzo (a) pyren	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05
DDT	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001
Hexachlorbenzol	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001
Hexachlorcyclohexan (HCH - Gemisch)	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001
Pentachlorphenol	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05
PCB	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001

Prüfwerte nach BBodSchV für den Wirkungspfad Boden - Mensch

Kinderspielflächen	Wohngebiete	Park- und Freizeitanlagen	Industrie- und Gewerbegrundstücke
100	1.000	1.000	10.000
25	50	125	140
200	400	1.000	2.000
10	20	50	100
50	50	50	100
200	400	1.000	1.000
70	140	350	900
10	20	50	80
2	4	10	-
2	4	10	12
40	80	200	-
4	8	20	200
5	10	25	400
50	100	250	250
0,4	0,8	2	40

Kennzeichnung der Gehalte, die die Prüfwerte für Industrie und Gewerbegebiete überschreiten

Tab. 7: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen (Feststoff) - Becken 1 + 2 / Sohlbereich - Beurteilung nach Bundesbodenschutzverordnung Anhang 2 Nr. 1 (Wirkungspfad Boden - Mensch)

**Ruhrverband
Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit**

Deponie Brilon
Bodenuntersuchungen (Feststoff)
Probenahme : 14. und 30.05.2007

		Becken 1 westl. Damm 0,0 - 0,1	Becken 1 westl. Damm 0,1 - 0,3	Becken 1 nördl. Damm 0,0 - 0,1	Becken 1 nördl. Damm 0,1 - 0,3
Tiefe [m]					
Pr.-Nr.					
Parameter	Einheit	MP 3	MP 4	MP 5	MP 6
Dioxine/Furane (PCDD / F)	ng I-Teq / kg TM incl. Bg.	n.b	n.b	n.b	n.b
Arsen	mg/kg TM	11	10	23	25
Blei	mg/kg TM	600	680	6.300	4.600
Cadmium	mg/kg TM	10	14	16	17
Cyanide (gesamt)	mg/kg TM	0,13	0,11	0,22	0,20
Chrom (gesamt)	mg/kg TM	27	30	36	37
Nickel	mg/kg TM	43	50	81	82
Quecksilber	mg/kg TM	0,4	0,5	1,0	1,4
Aldrin	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Benzo (a) pyren	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05	0,59	< 0,05
DDT	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Hexachlorbenzol	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Hexachlorcyclohexan (HCH - Gemisch)	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Pentachlorphenol	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
PCB	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001

Tab. 8: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen (Feststoff) - Becken 1 / westlicher und nördlicher Dammbereich - Beurteilung nach Bundesbodenschutzverordnung Anhang 2 Nr. 1 (Wirkungspfad Boden - Mensch)

Prüfwerte nach BBodSchV für den Wirkungspfad Boden - Mensch

Kinderspielflächen	Wohngebiete	Park- und Freizeitanlagen	Industrie- und Gewerbegebiete
100	1.000	1.000	10.000
25	50	125	140
200	400	1.000	2.000
10	20	50	100
50	50	50	100
200	400	1.000	1.000
70	140	350	900
10	20	50	80
2	4	10	-
2	4	10	12
40	80	200	-
4	8	20	200
5	10	25	400
50	100	250	250
0,4	0,8	2	40

Kennzeichnung der Gebiete, die die Prüfwerte für Industrie und Gewerbegebiete überschreiten

Ruhrverband
Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit

Deponie Brilon
Bodenuntersuchungen (Feststoff)
Probenahme : 14. und 30.05.2007

		Becken 1 östl. Damm	Becken 1 östl. Damm	Becken 1 östl. Damm	Becken 1 südl. Damm	Becken 1 südl. Damm
Tiefe [m]		0,0 - 0,1	0,1 - 0,3	0,0 - 0,1	0,1 - 0,3	0,1 - 0,3
Pr.-Nr.		MP 7	MP 8	MP 9	MP 10	MP 10
Parameter	Einheit					
Dioxine/Furane (PCDD / F)	ng I-Teq / kg TM incl. Bg.	n.b	n.b	n.b	n.b	n.b
Arsen	mg/kg TM	17	22	10	9	9
Blei	mg/kg TM	1.300	1.800	650	610	610
Cadmium	mg/kg TM	25	33	9	8	8
Cyanide (gesamt)	mg/kg TM	0,20	0,36	0,37	0,13	0,13
Chrom (gesamt)	mg/kg TM	34	35	28	26	26
Nickel	mg/kg TM	72	78	41	42	42
Quecksilber	mg/kg TM	0,9	1,0	0,4	0,3	0,3
Aldrin	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Benzo (a) pyren	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05	0,08	< 0,05	< 0,05
DDT	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Hexachlorbenzol	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Hexachlorcyclohexan (HCH - Gemisch)	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	0,001	0,001	0,001
Pentachlorphenol	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
PCB	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	0,003	< 0,001	< 0,001

Prüfwerte nach BBodSchV für den Wirkungspfad Boden - Mensch

Kinderspielflächen	Wohngelände	Park- und Freizeitanlagen	Industrie- und Gewerbegrundstücke
100	1.000	1.000	10.000
25	50	125	140
200	400	1.000	2.000
10	20	50	100
50	50	50	100
200	400	1.000	1.000
70	140	350	900
10	20	50	80
2	4	10	-
2	4	10	12
40	80	200	-
4	8	20	200
5	10	25	400
50	100	250	250
0,4	0,8	2	40

Kennzeichnung der Gelände, die die Prüfwerte für Industrie und Gewerbegebiete überschreiten

Tab. 9: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen (Feststoff) - Becken 1 / östlicher und südlicher Dammbereich - Beurteilung nach Bundesbodenschutzverordnung Anhang 2 Nr. 1 (Wirkungspfad Boden - Mensch)

Ruhrverband
Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit

Deponie Brilon
 Bodenuntersuchungen (Feststoff)
 Probenahme : 14. und 30.05.2007

		Becken 2 südl. Damm 0,0 - 0,1 MP 11	Becken 2 südl. Damm 0,1 - 0,3 MP 12	Becken 2 westl. Damm 0,0 - 0,1 MP 13	Becken 2 westl. Damm 0,1 - 0,3 MP 14
Parameter	Einheit				
Dioxine/Furane (PCDD / F)	ng l-Teq / kg TM incl. Bg.	n.b	n.b	n.b	n.b
Arsen	mg/kg TM	23	29	7	9
Blei	mg/kg TM	2.300	3.100	600	790
Cadmium	mg/kg TM	31	32	6	12
Cyanide (gesamt)	mg/kg TM	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10
Chrom (gesamt)	mg/kg TM	39	43	26	31
Nickel	mg/kg TM	110	120	37	51
Quecksilber	mg/kg TM	1,2	1,1	0,4	0,5
Aldrin	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Benzo (a) pyren	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05	< 0,13	< 0,05
DDT	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Hexachlorbenzol	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Hexachlorcyclohexan (HCH - Gemisch)	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Pentachlorphenol	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
PCB	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,004	< 0,003

Prüfwerte nach BBodSchV für den Wirkungspfad Boden - Mensch

Kinderspielflächen	Wohngebiete	Park- und Freizeitanlagen	Industrie- und Gewerbegrundstücke
100	1.000	1.000	10.000
25	50	125	140
200	400	1.000	2.000
10	20	50	100
50	50	50	100
200	400	1.000	1.000
70	140	350	900
10	20	50	80
2	4	10	-
2	4	10	12
40	80	200	-
4	8	20	200
5	10	25	400
50	100	250	250
0,4	0,8	2	40

Kennzeichnung der Gebiete, die die Prüfwerte für Industrie- und Gewerbegebiete überschreiten

Tab. 10: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen (Feststoff) - Becken 2 / westlicher und südlicher Dammbereich - Beurteilung nach Bundesbodenschutzverordnung Anhang 2 Nr. 1 (Wirkungspfad Boden - Mensch)

Ruhrverband
Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit

Deponie Brilon
 Bodenuntersuchungen (Feststoff)
 Probenahme : 14. und 30.05.2007

		Becken 2	Becken 2	Becken 2	Becken 2	Becken 2
		nörtl. Damm	nörtl. Damm	nörtl. Damm	östl. Damm	Becken 2
Tiefe [m]		0,0 - 0,1	0,1 - 0,3	0,1 - 0,3	0,0 - 0,1	östl. Damm
Pr.-Nr.		MP 15	MP 16	MP 17	MP 18	MP 18
Parameter	Einheit					
Dioxine/Furane (PCDD / F)	ng I-Teq / kg TM incl. Bg.	1,28	1,32	n.b	n.b	n.b
Arsen	mg/kg TM	18	22	17	21	21
Blei	mg/kg TM	1.800	2.500	1.500	2.400	2.400
Cadmium	mg/kg TM	28	49	18	23	23
Cyanide (gesamt)	mg/kg TM	< 0,10	0,15	< 0,10	< 0,10	< 0,10
Chrom (gesamt)	mg/kg TM	39	41	33	38	38
Nickel	mg/kg TM	120	120	75	85	85
Quecksilber	mg/kg TM	1,3	1,1	0,8	0,9	0,9
Aldrin	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Benzo (a) pyren	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05	0,06	0,08	0,08
DDT	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Hexachlorbenzol	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Hexachlorcyclohexan (HCH - Gemisch)	mg/kg TM	< 0,001	0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Pentachlorphenol	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
PCB	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	0,006	0,003	0,003

Prüfwerte nach BBodSchV für den Wirkungspfad Boden - Mensch

Kinderspielflächen	Wohngebiete	Park- und Freizeitanlagen	Industrie- und Gewerbegrundstücke
100	1.000	1.000	10.000
25	50	125	140
200	400	1.000	2.000
10	20	50	100
50	50	50	100
200	400	1.000	1.000
70	140	350	900
10	20	50	80
2	4	10	-
2	4	10	12
40	80	200	-
4	8	20	200
5	10	25	400
50	100	250	250
0,4	0,8	2	40

Konzentration der Gehalte, die die Prüfwerte für Industrie und Gewerbegrundstücke überschreiten

Tab. 11: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen (Feststoff) - Becken 2 / östlicher und nördlicher Dammbereich - Beurteilung nach Bundesbodenschutzverordnung Anhang 2 Nr. 1 (Wirkungspfad Boden - Mensch)

Ruhrverband
Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit

Deponie Brilon
 Bodenuntersuchungen (Feststoff)
 Probenahme : 14. und 30.05.2007

Pr.-Nr.	Einheit	Wiese Hintergrund- belastung 0,0 - 0,1 P - 1 a	Wiese Hintergrund- belastung 0,1 - 0,3 P - 1 b	Wiese Hintergrund- belastung 0,3 - 0,6 P - 1 c	Wiese Hintergrund- belastung 0,6 - 1,0 P - 1 d
Dioxine/Furane (PCDD / F)	ng l-Teq / kg TM incl. Bg.	n.b	n.b	n.b	n.b
Arsen	mg/kg TM	8	4	4	5
Blei	mg/kg TM	540	440	330	290
Cadmium	mg/kg TM	3	2	2	2
Cyanide (gesamt)	mg/kg TM	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10
Chrom (gesamt)	mg/kg TM	26	23	24	29
Nickel	mg/kg TM	33	31	30	37
Quecksilber	mg/kg TM	0,3	< 0,2	< 0,2	0,2
Aldrin	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Benzo (a) pyren	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
DDT	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Hexachlorbenzol	mg/kg TM	0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Hexachlorcyclohexan (HCH - Gemisch)	mg/kg TM	0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Pentachlorophenol	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
PCB	mg/kg TM	0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001

Prüfwerte nach BBodSchV für den Wirkungspfad Boden - Mensch

Kinderspielflächen	Wohngebiete	Park- und Freizeitanlagen	Industrie- und Gewerbegrundstücke
100	1.000	1.000	10.000
25	50	125	140
200	400	1.000	2.000
10	20	50	100
50	50	50	100
200	400	1.000	1.000
70	140	350	900
10	20	50	80
2	4	10	-
2	4	10	12
40	80	200	-
4	8	20	200
5	10	25	400
50	100	250	250
0,4	0,8	2	40

Kennzeichnung der Gehalte, die die Prüfwerte für Industrie- und Gewerbegrundstücke überschreiten

Tab. 12: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen (Feststoff) - Hintergrundbelastung / Wiese - Beurteilung nach Bundesbodenschutzverordnung Anhang 2 Nr. 1 (Wirkungspfad Boden - Mensch)

Ruhrverband				
Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit				
Deponie Brilon				
Bodenuntersuchungen: Anorganische Stoffe (Eluat)				
Probenahme : 14. und 30.05.2007				
		Becken 1	Becken 2	
		Sohle	Sohle	
Tiefe [m]		0,0 - 0,05	0,0 - 0,05	
Pr.-Nr.		MP 1	MP 2	
Parameter	Einheit			Prüfwert
				BBodSchV
pH - Wert		8,00	8,05	
el. Leitfähigkeit	µS/cm	212	223	
Antimon	µg/l	< 1	< 1	10
Arsen	µg/l	< 1	1	10
Blei	µg/l	3	5	25
Cadmium	µg/l	0,66	0,29	5
Chrom (gesamt)	µg/l	2	5	50
Chromat	µg/l	< 2	< 2	8
Kobalt	µg/l	< 1	2	50
Kupfer	µg/l	5	10	50
Molybdän	µg/l	< 1	3	50
Nickel	µg/l	4	3	50
Quecksilber	µg/l	< 0,1	< 0,1	1
Selen	µg/l	< 1	< 1	10
Zink	µg/l	79	27	500
Zinn	µg/l	< 1	< 1	40
Cyanid (gesamt)	µg/l	< 10	< 10	50
Cyanid (l. freisetzbar)	µg/l	< 10	< 10	10
Fluorid	µg/l	180	290	750

Tab. 13: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen (Eluat) - Becken 1 + 2 / Sohlbereich - Beurteilung nach Bundesbodenschutzverordnung Anhang 2 Nr. 3 (Wirkungspfad Boden - Grundwasser)

Ruhrverband						
Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit						
Deponie Brilon						
Bodenuntersuchungen: Anorganische Stoffe (Eluat)						
Probenahme : 14. und 30.05.2007						
		Becken 1	Becken 1	Becken 1	Becken 1	
		westl. Damm	westl. Damm	nörtl. Damm	nörtl. Damm	
Tiefe [m]		0,0 - 0,1	0,1 - 0,3	0,0 - 0,1	0,1 - 0,3	
Pr.-Nr.		MP 3	MP 4	MP 5	MP 6	
Parameter	Einheit					Prüfwert
						BBodSchV
pH - Wert		7,80	7,75	7,75	7,80	
el. Leitfähigkeit	µS/cm	145	302	345	434	
Antimon	µg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	10
Arsen	µg/l	1	< 1	< 1	< 1	10
Blei	µg/l	12	2	2	2	25
Cadmium	µg/l	0,28	0,26	0,31	2,4	5
Chrom (gesamt)	µg/l	4	2	2	2	50
Chromat	µg/l	< 2	< 2	< 2	< 2	8
Kobalt	µg/l	3	< 1	< 1	< 1	50
Kupfer	µg/l	22	5	1	< 1	50
Molybdän	µg/l	< 1	2	< 1	< 1	50
Nickel	µg/l	40	2	< 1	2	50
Quecksilber	µg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	1
Selen	µg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	10
Zink	µg/l	64	8	23	30	500
Zinn	µg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	40
Cyanid (gesamt)	µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10	50
Cyanid (l. freisetzbar)	µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10	10
Fluorid	µg/l	320	140	190	< 50	750

Tab. 14: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen (Eluat) - Becken 1 / westlicher und nördlicher Dammbereich - Beurteilung nach Bundesbodenschutzverordnung Anhang 2 Nr. 3 (Wirkungspfad Boden - Grundwasser)

Ruhrverband						
Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit						
Deponie Brilon						
Bodenuntersuchungen: Anorganische Stoffe (Eluat)						
Probenahme : 14. und 30.05.2007						
		Becken 1	Becken 1	Becken 1	Becken 1	
		östl. Damm	östl. Damm	südl. Damm	südl. Damm	
Tiefe [m]		0,0 - 0,1	0,1 - 0,3	0,0 - 0,1	0,1 - 0,3	
Pr.-Nr.		MP 7	MP 8	MP 9	MP 10	
Parameter	Einheit					Prüfwert
						BBodSchV
pH - Wert		6,50	6,45	7,70	7,85	
el. Leitfähigkeit	µS/cm	203	353	142	134	
Antimon	µg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	10
Arsen	µg/l	< 1	< 1	2	2	10
Blei	µg/l	2	3	3	11	25
Cadmium	µg/l	1	2,5	1,3	0,22	5
Chrom (gesamt)	µg/l	1	1	3	2	50
Chromat	µg/l	< 2	< 2	< 2	< 2	8
Kobalt	µg/l	< 1	< 1	2	< 1	50
Kupfer	µg/l	2	2	12	8	50
Molybdän	µg/l	< 1	< 1	< 1	1	50
Nickel	µg/l	2	2	13	6	50
Quecksilber	µg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	1
Selen	µg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	10
Zink	µg/l	16	110	62	87	500
Zinn	µg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	40
Cyanid (gesamt)	µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10	50
Cyanid (l. freisetzbar)	µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10	10
Fluorid	µg/l	80	60	440	410	750

Tab. 15: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen (Eluat) - Becken 1 / östlicher und südlicher Dammbereich - Beurteilung nach Bundesbodenschutzverordnung Anhang 2 Nr. 3 (Wirkungspfad Boden - Grundwasser)

Ruhrverband						
Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit						
Deponie Brilon						
Bodenuntersuchungen: Anorganische Stoffe (Eluat)						
Probenahme : 14. und 30.05.2007						
		Becken 2	Becken 2	Becken 2	Becken 2	
		südl. Damm	südl. Damm	westl. Damm	westl. Damm	
Tiefe [m]		0,0 - 0,1	0,1 - 0,3	0,0 - 0,1	0,1 - 0,3	
Pr.-Nr.		MP 11	MP 12	MP 13	MP 14	
Parameter	Einheit					Prüfwert
						BBodSchV
pH - Wert		7,45	7,85	6,95	7,60	
el. Leitfähigkeit	µS/cm	127	275	80	226	
Antimon	µg/l	< 1	< 1	2	< 1	10
Arsen	µg/l	< 1	< 1	3	2	10
Blei	µg/l	11	2	33	61	25
Cadmium	µg/l	0,61	1,3	0,4	2,9	5
Chrom (gesamt)	µg/l	< 1	1	5	2	50
Chromat	µg/l	< 2	< 2	< 2	< 2	8
Kobalt	µg/l	< 1	< 1	5	3	50
Kupfer	µg/l	2	3	8	8	50
Molybdän	µg/l	< 1	< 1	3	1	50
Nickel	µg/l	2	2	13	5	50
Quecksilber	µg/l	< 0,1	< 0,1	0,1	< 0,1	1
Selen	µg/l	< 1	< 1	4	< 1	10
Zink	µg/l	25	51	82	39	500
Zinn	µg/l	< 1	4	< 1	< 1	40
Cyanid (gesamt)	µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10	50
Cyanid (l. freisetzbar)	µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10	10
Fluorid	µg/l	120	110	390	280	750

Tab. 16: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen (Eluat) - Becken 2 / westlicher und südlicher Dammbereich - Beurteilung nach Bundesbodenschutzverordnung Anhang 2 Nr. 3 (Wirkungspfad Boden - Grundwasser)

Ruhrverband						
Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit						
Deponie Brilon						
Bodenuntersuchungen: Anorganische Stoffe (Eluat)						
Probenahme : 14. und 30.05.2007						
		Becken 2	Becken 2	Becken 2	Becken 2	
		nörtl. Damm	nörtl. Damm	östl. Damm	östl. Damm	
Tiefe [m]		0,0 - 0,1	0,1 - 0,3	0,0 - 0,1	0,1 - 0,3	
Pr.-Nr.		MP 15	MP 16	MP 17	MP 18	
Parameter	Einheit					Prüfwert
						BBodSchV
pH - Wert		7,15	6,85	8,15	7,90	
el. Leitfähigkeit	µS/cm	205	413	179	212	
Antimon	µg/l	< 1	< 1	1	1	10
Arsen	µg/l	< 1	1	1	2	10
Blei	µg/l	2	2	2	5	25
Cadmium	µg/l	1,5	3,2	0,97	0,73	5
Chrom (gesamt)	µg/l	1	2	5	6	50
Chromat	µg/l	< 2	< 2	< 2	< 2	8
Kobalt	µg/l	< 1	< 1	< 1	1	50
Kupfer	µg/l	3	2	5	6	50
Molybdän	µg/l	< 1	< 1	5	10	50
Nickel	µg/l	6	4	2	2	50
Quecksilber	µg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	1
Selen	µg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	10
Zink	µg/l	33	45	9	13	500
Zinn	µg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	40
Cyanid (gesamt)	µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10	50
Cyanid (l. freisetzbar)	µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10	10
Fluorid	µg/l	80	80	470	540	750

Tab. 17: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen (Eluat) - Becken 2 / östlicher und nördlicher Dammbereich - Beurteilung nach Bundesbodenschutzverordnung Anhang 2 Nr. 3 (Wirkungspfad Boden - Grundwasser)

Ruhrverband						
Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit						
Deponie Brilon						
Bodenuntersuchungen: Anorganische Stoffe (Eluat)						
Probenahme : 14. und 30.05.2007						
		Wiese	Wiese	Wiese	Wiese	
		Hintergrund-	Hintergrund-	Hintergrund-	Hintergrund-	
		belastung	belastung	belastung	belastung	
Tiefe [m]		0,0 - 0,1	0,1 - 0,3	0,3 - 0,6	0,6 - 1,0	
Pr.-Nr.		P - 1 a	P - 1 b	P - 1 c	P - 1 d	
Parameter	Einheit					Prüfwert
						BBodSchV
pH - Wert		7,20	7,20	7,15	7,20	
el. Leitfähigkeit	µS/cm	93	42	24	24	
Antimon	µg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	10
Arsen	µg/l	< 1	1	3	4	10
Blei	µg/l	8	26	44	49	25
Cadmium	µg/l	0,73	0,17	0,23	0,34	5
Chrom (gesamt)	µg/l	4	5	9	14	50
Chromat	µg/l	< 2	< 2	< 2	< 2	8
Kobalt	µg/l	< 1	< 1	8	4	50
Kupfer	µg/l	6	5	7	12	50
Molybdän	µg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	50
Nickel	µg/l	3	7	12	18	50
Quecksilber	µg/l	< 0,1	< 0,1	0,2	0,1	1
Selen	µg/l	< 1	< 1	4	< 1	10
Zink	µg/l	22	72	120	190	500
Zinn	µg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	40
Cyanid (gesamt)	µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10	50
Cyanid (l. freisetzbar)	µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10	10
Fluorid	µg/l	490	210	100	80	750

Tab. 18: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen (Eluat) - Hintergrundbelastung / Wiese - Beurteilung nach Bundesbodenschutzverordnung Anhang 2 Nr. 3 (Wirkungspfad Boden - Grundwasser)

Ruhrverband							
Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit							
Deponie Brilon							
Bodenuntersuchungen: Organische Stoffe (Eluat)							
Probenahme : 14. und 30.05.2007							
Tiefe [m]			Becken 1		Becken 2		
			Sohle		Sohle		
			0,0 - 0,05		0,0 - 0,05		
Pr.-Nr.			MP 1		MP 2		
Parameter	Einheit					Prüfwert BBodSchV	
Mineralöl - KW	µg/l	<	100	<	100	200	
BTEX	µg/l	<	0,05	<	0,05	20	
Benzol	µg/l	<	0,02	<	0,02	1	
LHKW	µg/l	<	0,1	<	0,1	10	
PCB	µg/l	<	0,001	<	0,001	0,05	
Aldrin	µg/l	<	0,001	<	0,001	0,1	
DDT	µg/l	<	0,001	<	0,001	0,1	
PAK	µg/l	<	0,010	<	0,010	0,2	
Naphthalin	µg/l	<	0,005	<	0,005	2	
Phenole	µg/l	<	5	<	5	20	

Tab. 19: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen (Eluat) - Becken 1 + 2 / Sohlbereich - Beurteilung nach Bundesbodenschutzverordnung Anhang 2 Nr. 3 (Wirkungspfad Boden - Grundwasser)

Ruhrverband
Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit

Deponie Brilon
Bodenuntersuchungen (Feststoff)
Probenahme : 14. und 30.05.2007

		Becken 1		Becken 2	
		Sohle	MP 1	Sohle	MP 2
Tiefe [m]		0,0 - 0,05		0,0 - 0,05	
Pr.-Nr.					
Parameter	Einheit				
Dioxine/Furane (PCDD / F)	ng l-Teq / kg TM incl. Bg.	n.b		n.b	
Arsen	mg/kg TM	20		14	
Blei	mg/kg TM	1.100		880	
Cadmium	mg/kg TM	14		11	
Cyanide (gesamt)	mg/kg TM	< 0,10		0,10	
Chrom (gesamt)	mg/kg TM	32		33	
Nickel	mg/kg TM	56		64	
Quecksilber	mg/kg TM	0,6		0,6	
Aldrin	mg/kg TM	< 0,001		< 0,001	
Benzo (a) pyren	mg/kg TM	< 0,05		< 0,05	
DDT	mg/kg TM	< 0,001		< 0,001	
Hexachlorbenzol	mg/kg TM	< 0,001		< 0,001	
Hexachlorcyclohexan (HCH - Gemisch)	mg/kg TM	< 0,001		< 0,001	
Pentachlorphenol	mg/kg TM	< 0,05		< 0,05	
PCB	mg/kg TM	< 0,001		< 0,001	

Zuordnungswerte nach LAGA (TR Boden, Stand 05.11.2004)

Z 0 (Lehm / Schluff)	Z 1	Z 2	Z 2
15	45	150	> 150
70	210	700	> 700
1	3	10	> 10
60	180	600	> 600
50	150	500	> 500
0,5	1,5	5	> 5
0,3	0,9	3	> 3
0,05	0,15	0,5	> 0,5

Tab. 25: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen (Feststoff) - Becken 1 + 2 / Sohlbereich - Beurteilung nach LAGA (TR Boden, Stand 05.11.2004)

Ruhrverband
Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit

Deponie Brilon
 Bodenuntersuchungen (Feststoff)
 Probenahme : 14. und 30.06.2007

		Becken 1 westl. Damm 0,0 - 0,1	Becken 1 westl. Damm 0,1 - 0,3	Becken 1 nördl. Damm 0,0 - 0,1	Becken 1 nördl. Damm 0,1 - 0,3
Pr-Nr.	Parameter	Einheit	MP 3	MP 4	MP 5
	Dioxine/Furane (PCDD / F)	ng I-Teq / kg TM incl. Bg.	n.b	n.b	n.b
	Arsen	mg/kg TM	11	10	23
	Blei	mg/kg TM	600	680	6.300
	Cadmium	mg/kg TM	10	14	16
	Cyanide (gesamt)	mg/kg TM	0,13	0,11	0,22
	Chrom (gesamt)	mg/kg TM	27	30	36
	Nickel	mg/kg TM	43	50	81
	Quecksilber	mg/kg TM	0,4	0,5	1,0
	Aldrin	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001
	Benzo (a) pyren	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05	0,59
	DDT	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001
	Hexachlorbenzol	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001
	Hexachlorcyclohexan (HCH - Gemisch)	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001
	Pentachlorphenol	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05	< 0,05
	PCB	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001

Zuordnungswerte nach LAGA (TR Boden, Stand 05.11.2004)

Z 0 (Lehm / Schluff)	Z 1	Z 2	> Z 2
15	45	150	> 150
70	210	700	> 700
1	3	10	> 10
60	180	600	> 600
50	150	500	> 500
0,5	1,5	6	> 6
0,3	0,9	3	> 3
0,05	0,15	0,5	> 0,5

Tab. 26: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen (Feststoff) - Becken 1 / westlicher und nördlicher Dammbereich - Beurteilung nach LAGA (TR Boden, Stand 05.11.2004)

**Ruhrverband
Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit**

Deponie Brilon
Bodenuntersuchungen (Feststoff)
Probenahme : 14. und 30.05.2007

		Becken 1 östl. Damm 0,0 - 0,1	Becken 1 östl. Damm 0,1 - 0,3	Becken 1 südl. Damm 0,0 - 0,1	Becken 1 südl. Damm 0,1 - 0,3
Tiefe [m]					
Pr.-Nr.		MP 7	MP 8	MP 9	MP 10
Parameter	Einheit				
Dioxine/Furane (PCDD / F)	ng I-Teq / kg TM incl. Bg.	n.b	n.b	n.b	n.b
Arsen	mg/kg TM	17	22	10	9
Blei	mg/kg TM	1.300	1.800	650	610
Cadmium	mg/kg TM	25	33	9	8
Cyanide (gesamt)	mg/kg TM	0,20	0,36	0,37	0,13
Chrom (gesamt)	mg/kg TM	34	35	28	26
Nickel	mg/kg TM	72	78	41	42
Quecksilber	mg/kg TM	0,9	1,0	0,4	0,3
Aldrin	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Benzo (a) pyren	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05	0,08	< 0,05
DDT	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Hexachlorbenzol	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Hexachlorcyclohexan (HCH - Gemisch)	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	0,001	0,001
Pentachlorphenol	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
PCB	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	0,003	< 0,001

Zuordnungswerte nach LAGA (TR Boden, Stand 05.11.2004)

Z 0 (Lehm / Schluff)	Z 1	Z 2	Z 2.2
15	45	150	> 150
70	210	700	> 700
1	3	10	> 10
60	180	600	> 600
50	150	500	> 500
0,5	1,5	5	> 5
0,3	0,9	3	> 3
0,05	0,15	0,5	> 0,5

Tab. 27: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen (Feststoff) - Becken 1 / östlicher und südlicher Dammbereich - Beurteilung nach LAGA (TR Boden, Stand 05.11.2004)

Deponie Brilon
Bodenuntersuchungen (Feststoff)
Probenahme : 14. und 30.05.2007

Zuordnungswerte nach LAGA (TR Boden, Stand 05.11.2004)

Tab. 28: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen (Feststoff) - Becken 2 / westlicher und südlicher Dammbereich - Beurteilung nach LAGA (TR Boden, Stand 05.11.2004)

**Ruhrverband
Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit**

Deponie Brilon
Bodenuntersuchungen (Feststoff)
Probenahme : 14. und 30.05.2007

		Becken 2 nördl. Damm	Becken 2 nördl. Damm	Becken 2 östl. Damm	Becken 2 östl. Damm
Tiefe [m]		0,0 - 0,1	0,1 - 0,3	0,0 - 0,1	0,1 - 0,3
Pr.-Nr.		MP 15	MP 16	MP 17	MP 18
Parameter	Einheit				
Dioxine/Furane (PCDD / F)	ng I-Teq / kg TM incl. Bg.	1,28	1,32	n.b	n.b
Arsen	mg/kg TM	18	22	17	21
Blei	mg/kg TM	1.800	2.500	1.500	2.400
Cadmium	mg/kg TM	28	49	18	23
Cyanide (gesamt)	mg/kg TM	< 0,10	0,15	< 0,10	< 0,10
Chrom (gesamt)	mg/kg TM	39	41	33	38
Nickel	mg/kg TM	120	120	75	85
Quecksilber	mg/kg TM	1,3	1,1	0,8	0,9
Aldrin	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Benzo (a) pyren	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05	0,06	0,08
DDT	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Hexachlorbenzol	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Hexachlorcyclohexan (HCH - Gemisch)	mg/kg TM	< 0,001	0,001	< 0,001	< 0,001
Pentachlorphenol	mg/kg TM	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
PCB	mg/kg TM	< 0,001	< 0,001	0,006	0,003

Zuordnungswerte nach LAGA (TR Boden, Stand 05.11.2004)

Z 0 (Lehm / Schluff)	Z 1	Z 2	> Z 2
15	45	150	> 150
70	210	700	> 700
1	3	10	> 10
60	180	600	> 600
50	150	500	> 500
0,5	1,5	5	> 5
0,3	0,9	3	> 3
0,05	0,15	0,5	> 0,5

Tab. 29: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen (Feststoff) - Becken 2 / nördlicher und östlicher Dammbereich - Beurteilung nach LAGA (TR Boden, Stand 05.11.2004)

Deponie Brilon
Bodenuntersuchungen (Feststoff)
Probenahme : 14. und 30.05.2007

Zuordnungswerte nach LAGA (TR Boden, Stand 05.11.2004)

Tab. 30: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen (Feststoff) - Hintergrundbelastung / Wiese - Beurteilung nach LAGA (TR Boden, Stand 05.11.2004)

Ruhrverband							
Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit							
Deponie Brilon							
Bodenuntersuchungen (Eluat)							
Probenahme : 14. und 30.05.2007							
				Becken 1	Becken 2		
				Sohle	Sohle		
Tiefe [m]				0,0 - 0,05	0,0 - 0,05		
Pr.-Nr.				MP 1	MP 2		
Parameter		Einheit					
pH - Wert				8,00		8,05	
el. Leitfähigkeit		µS/cm		212		223	
Antimon		µg/l	<	1	<	1	
Arsen		µg/l	<	1		1	
Blei		µg/l		3		5	
Cadmium		µg/l		0,66		0,29	
Chrom (gesamt)		µg/l		2		5	
Chromat		µg/l	<	2	<	2	
Kobalt		µg/l	<	1		2	
Kupfer		µg/l		5		10	
Molybdän		µg/l	<	1		3	
Nickel		µg/l		4		3	
Quecksilber		µg/l	<	0,1	<	0,1	
Selen		µg/l	<	1	<	1	
Zink		µg/l		79		27	
Zinn		µg/l	<	1	<	1	
Cyanid (gesamt)		µg/l	<	10	<	10	
Cyanid (l. freisetzbar)		µg/l	<	10	<	10	
Fluorid		µg/l		180		290	

Zuordnungswerte nach LAGA (TR Boden, Stand 05.11.2004)

Z 0 (Lehm / Schluff)	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	> Z 2
6,5 - 9,5	6,5 - 9,5	6 - 12	5,5 - 12	< 5,5 oder > 12
250	250	1.500	2.000	> 2.000
14	14	20	60	> 60
40	40	80	200	> 200
1,5	1,5	3	6	> 6
12,5	12,5	25	60	> 60
20	20	60	100	> 100
15	15	20	70	> 70
< 0,5	< 0,5	1	2	> 2
150	150	200	600	> 600
5	5	10	20	> 20

Tab. 31: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen (Eluat) - Becken 1 + 2 / Sohlbereich - Beurteilung nach LAGA (TR Boden, Stand 05.11.2004)

Ruhrverband		Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit			
Deponie Brilon					
Bodenuntersuchungen (Eluat)					
Probenahme : 14. und 30.05.2007					
Tiefe [m]		Becken 1 westl. Damn 0,0 - 0,1 MP 3	Becken 1 westl. Damn 0,1 - 0,3 MP 4	Becken 1 nördl. Damn 0,0 - 0,1 MP 5	Becken 1 nördl. Damn 0,1 - 0,3 MP 6
Pr.-Nr.					
Parameter	Einheit				
pH-Wert		7,80	7,75	7,75	7,80
el. Leitfähigkeit	µS/cm	145	302	345	434
Antimon	µg/l	< 1	< 1	< 1	< 1
Arsen	µg/l	1	< 1	< 1	< 1
Blei	µg/l	12	2	2	2
Cadmium	µg/l	0,28	0,26	0,31	2,4
Chrom (gesamt)	µg/l	4	2	2	2
Chromat	µg/l	< 2	< 2	< 2	< 2
Kobalt	µg/l	3	< 1	< 1	< 1
Kupfer	µg/l	22	5	1	< 1
Molybdän	µg/l	< 1	2	< 1	< 1
Nickel	µg/l	40	2	< 1	2
Quecksilber	µg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Selen	µg/l	< 1	< 1	< 1	< 1
Zink	µg/l	64	8	23	30
Zinn	µg/l	< 1	< 1	< 1	< 1
Cyanid (gesamt)	µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10
Cyanid (L. freisetzbar)	µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10
Fluorid	µg/l	320	140	190	< 50

Zuordnungswerte nach LAGA (TR Boden, Stand 05.11.2004)

Z 0 (Lehm / Schluff)	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Z 2.2
6,5 - 9,5	6,5 - 9,5	6 - 12	5,5 - 12	< 5,5 oder > 12
250	250	1.500	2.000	> 2.000
14	14	20	60	> 60
40	40	80	200	> 200
1,5	1,5	3	6	> 6
12,5	12,5	25	60	> 60
20	20	60	100	> 100
15	15	20	70	> 70
< 0,5	< 0,5	1	2	> 2
150	150	200	600	> 600
5	5	10	20	> 20

Tab. 32: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen (Eluat) - Becken 1 / westlicher und nördlicher Dammbereich - Beurteilung nach LAGA (TR Boden, Stand 05.11.2004)

Ruhrverband		Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit							
Deponie Brilon									
Bodenuntersuchungen (Eluat)									
Probenahme : 14. und 30.05.2007									
Tiefe [m]		Becken 1 östl. Damm 0,0 - 0,1 MP 7	Becken 1 östl. Damm 0,1 - 0,3 MP 8	Becken 1 südl. Damm 0,0 - 0,1 MP 9	Becken 1 südl. Damm 0,1 - 0,3 MP 10				
Pr.-Nr.									
Parameter	Einheit								
pH - Wert		6,50	6,45	7,70	7,85				
el. Leitfähigkeit	µS/cm	203	353	142	134				
Antimon	µg/l	< 1	< 1	< 1	< 1				
Arsen	µg/l	< 1	< 1	2	2				
Blei	µg/l	2	3	3	11				
Cadmium	µg/l	1	2,5	1,3	0,22				
Chrom (gesamt)	µg/l	1	1	3	2				
Chromat	µg/l	< 2	< 2	< 2	< 2				
Kobalt	µg/l	< 1	< 1	2	< 1				
Kupfer	µg/l	2	2	12	8				
Molybdän	µg/l	< 1	< 1	< 1	< 1				
Nickel	µg/l	2	2	13	6				
Quecksilber	µg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1				
Selen	µg/l	< 1	< 1	< 1	< 1				
Zink	µg/l	16	110	62	87				
Zinn	µg/l	< 1	< 1	< 1	< 1				
Cyanid (gesamt)	µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10				
Cyanid (l. freisetzbar)	µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10				
Fluorid	µg/l	80	60	440	410				

Zuordnungswerte nach LAGA (TR Boden, Stand 05.11.2004)

Z 0 (Lehm / Schluff)	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Z 2.3
6,5 - 9,5	6,5 - 9,5	6 - 12	5,5 - 12	< 5,5 oder > 12
250	250	1.500	2.000	> 2.000
14	14	20	60	> 60
40	40	80	200	> 200
1,5	1,5	3	6	> 6
12,5	12,5	25	60	> 60
20	20	60	100	> 100
15	15	20	70	> 70
< 0,5	< 0,5	1	2	> 2
150	150	200	600	> 600
5	5	10	20	> 20

Tab. 33: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen (Eluat) - Becken 1 / östlicher und südlicher Dammbereich - Beurteilung nach LAGA (TR Boden, Stand 05.11.2004)

Ruhrverband									
Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit									
Deponie Brilon									
Bodenuntersuchungen (Eluat)									
Probenahme : 14. und 30.05.2007									
Tiefe [m]			Becken 2 südl. Damm 0,0 - 0,1	Becken 2 südl. Damm 0,1 - 0,3	Becken 2 westl. Damm 0,0 - 0,1	Becken 2 westl. Damm 0,1 - 0,3			
Pr.-Nr.			MP 11	MP 12	MP 13	MP 14			
Parameter		Einheit							
pH - Wert			7,45	7,85	6,95	7,80			
el. Leitfähigkeit		µS/cm	127	275	80	228			
Antimon		µg/l	< 1	< 1	2	< 1			
Arsen		µg/l	< 1	< 1	3	2			
Blei		µg/l	11	2	33	61			
Cadmium		µg/l	0,61	1,3	0,4	2,9			
Chrom (gesamt)		µg/l	< 1	1	5	2			
Chromat		µg/l	< 2	< 2	< 2	< 2			
Kobalt		µg/l	< 1	< 1	5	3			
Kupfer		µg/l	2	3	8	8			
Molybdän		µg/l	< 1	< 1	3	1			
Nickel		µg/l	2	2	13	5			
Quecksilber		µg/l	< 0,1	< 0,1	0,1	< 0,1			
Selen		µg/l	< 1	< 1	4	< 1			
Zink		µg/l	25	51	82	39			
Zinn		µg/l	< 1	4	< 1	< 1			
Cyanid (gesamt)		µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10			
Cyanid (l. freisetzbar)		µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10			
Fluorid		µg/l	120	110	380	280			

Zuordnungswerte nach LAGA (TR Boden, Stand 05.11.2004)

Z 0 (Lehm / Schluff)	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	
6,5 - 9,5	6,5 - 9,5	6 - 12	5,5 - 12	< 5,5 oder > 12
250	250	1.500	2.000	> 2.000
14	14	20	60	> 60
40	40	80	200	> 200
1,5	1,5	3	6	> 6
12,5	12,5	25	60	> 60
20	20	60	100	> 100
15	15	20	70	> 70
< 0,5	< 0,5	1	2	> 2
150	150	200	600	> 600
5	5	10	20	> 20

Tab. 34: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen (Eluat) - Becken 2 / westlicher und südlicher Dammbereich - Beurteilung nach LAGA (TR Boden, Stand 05.11.2004)

Ruhrverband									
Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit									
Deponie Brilon									
Bodenuntersuchungen (Eluat)									
Probenahme : 14. und 30.05.2007									
Tiefe [m]		Becken 2 nördl. Damm	Becken 2 nördl. Damm	Becken 2 östl. Damm	Becken 2 östl. Damm	Becken 2 östl. Damm	Becken 2 östl. Damm	Becken 2 östl. Damm	Becken 2 östl. Damm
Pt.-Nr.		0,0 - 0,1 MP 15	0,1 - 0,3 MP 16	0,0 - 0,1 MP 17	0,1 - 0,3 MP 18	0,0 - 0,1 MP 17	0,1 - 0,3 MP 18	0,0 - 0,1 MP 17	0,1 - 0,3 MP 18
Parameter	Einheit								
pH-Wert									
el. Leitfähigkeit	µS/cm	7,15	6,85	8,15	7,90				
Antimon	µg/l	205	413	179	212				
Arsen	µg/l	1	1	1	2				
Blei	µg/l	2	2	2	5				
Cadmium	µg/l	1,5	3,2	0,97	0,73				
Chrom (gesamt)	µg/l	1	2	5	6				
Chromat	µg/l	2	2	2	2				
Kobalt	µg/l	1	1	1	1				
Kupfer	µg/l	3	2	5	6				
Molybdän	µg/l	1	1	5	10				
Nickel	µg/l	6	4	2	2				
Quecksilber	µg/l	0,1	0,1	0,1	0,1				
Selen	µg/l	1	1	1	1				
Zink	µg/l	33	45	9	13				
Zinn	µg/l	1	1	1	1				
Cyanid (gesamt)	µg/l	10	10	10	10				
Cyanid (l. freisetzbar)	µg/l	10	10	10	10				
Fluorid	µg/l	80	80	470	540				

Zuordnungswerte nach LAGA (TR Boden, Stand 05.11.2004)

Z 0 (Lehm / Schluff)	Z 1.1	Z 1.2	Z 2	Z 2.2
6,5 - 9,5	6,5 - 9,5	6 - 12	5,5 - 12	< 5,5 oder > 12
250	250	1.500	2.000	> 2.000
14	14	20	60	> 60
40	40	80	200	> 200
1,5	1,5	3	6	> 6
12,5	12,5	25	60	> 60
20	20	60	100	> 100
15	15	20	70	> 70
< 0,5	< 0,5	1	2	> 2
150	150	200	600	> 600
5	5	10	20	> 20

Tab. 35: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen (Eluat) - Becken 2 / östlicher und nördlicher Dammbereich - Beurteilung nach LAGA (TR Boden, Stand 05.11.2004)

Ruhrverband		Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit			
Deponie Brilon					
Bodenuntersuchungen (Eliat)					
Probenahme : 14. und 30.05.2007					
Tiefe [m]	Pr.-Nr.	Wiese Hintergrund- belastung 0,0 - 0,1 P - 1 a	Wiese Hintergrund- belastung 0,1 - 0,3 P - 1 b	Wiese Hintergrund- belastung 0,3 - 0,8 P - 1 c	Wiese Hintergrund- belastung 0,6 - 1,0 P - 1 d
Parameter	Einheit				
pH - Wert		7,20	7,20	7,15	7,20
el. Leitfähigkeit	µS/cm	93	42	24	24
Antimon	µg/l	< 1	< 1	< 1	< 1
Arsen	µg/l	< 1	1	3	4
Blei	µg/l	8	26	44	49
Cadmium	µg/l	0,73	0,17	0,23	0,34
Chrom (gesamt)	µg/l	4	5	9	14
Chromat	µg/l	< 2	< 2	< 2	< 2
Kobalt	µg/l	< 1	< 1	8	4
Kupfer	µg/l	6	5	7	12
Molybdän	µg/l	< 1	< 1	< 1	< 1
Nickel	µg/l	3	7	12	18
Quecksilber	µg/l	< 0,1	< 0,1	0,2	0,1
Selen	µg/l	< 1	< 1	4	< 1
Zink	µg/l	22	72	120	190
Zinn	µg/l	< 1	< 1	< 1	< 1
Cyanid (gesamt)	µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10
Cyanid (l. freisatzbar)	µg/l	< 10	< 10	< 10	< 10
Fluorid	µg/l	490	210	100	80

Zuordnungswerte nach LAGA (TR Boden, Stand 05.11.2004)

Z 0 (Lehm / Schluff)	Z 1,1	Z 1,2	Z 2	Z 2,2
6,5 - 9,5	6,5 - 9,5	6 - 12	5,5 - 12	< 5,5 oder > 12
250	250	1.500	2.000	> 2.000
14	14	20	60	> 60
40	40	80	200	> 200
1,5	1,5	3	6	> 6
12,5	12,5	25	60	> 60
20	20	60	100	> 100
15	15	20	70	> 70
< 0,5	< 0,5	1	2	> 2
150	150	200	600	> 600
5	5	10	20	> 20

Tab. 36: Ergebnisse der Bodenuntersuchungen (Eliat) - Hintergrundbelastung / Wiese - Beurteilung nach LAGA (TR Boden, Stand 05.11.2004)

Anlage 6

Klärschlammanalysen

3 Tabellen

Ruhrverband					
Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit					
Deponie Brilon					
Schlammuntersuchungen 2003					
Kläranlage		Brilon	Brilon	Brilon	
Entnahmeort		Deponie	Deponie	Deponie	
Probe-Nr.		1	2	3	
	Einheit				Grenzwert
					AbfKlärV
TR		9,63	22,7	16,8	
Wassergehalt	Gew. %	90,4	77,3	83,2	
pH-Wert		7,3	7,3	7,3	
Glühverlust	Gew.-%-TR	49,9	36,2	38,4	
NH ₄ -N	Gew.-%-TR	0,89	0,30	0,50	
Phosphor	Gew.-%-TR	2,9	2,1	1,9	
Schwefel	Gew.-%-TR	0,70	0,58	0,60	
Chlor	Gew.-%-TR	0,15	0,07	0,11	
Fluor	Gew.-%-TR	0,03	0,04	0,03	
CaO	Gew.-%-TR	6,5	6,9	7,7	
MgO	Gew.-%-TR	1,00	1,30	1,30	
Silber	mg/kg m _T	4,3	8,1	5,0	
Aluminium	mg/kg m _T	20.000	29.000	26.000	
Arsen	mg/kg m _T	7,7	12,0	7,3	
Cadmium	mg/kg m _T	5,9	6,0	4,3	10
Cobalt	mg/kg m _T	7,5	11,0	10,0	
Chrom (gesamt)	mg/kg m _T	42	70	50	900
Kupfer	mg/kg m _T	520	420	420	800
Eisen	mg/kg m _T	56.000	49.000	36.000	
Mangan	mg/kg m _T	470	630	490	
Nickel	mg/kg m _T	29	44	37	200
Blei	mg/kg m _T	170	280	220	900
Antimon	mg/kg m _T	11	14	10	
Zinn	mg/kg m _T	39	42	37	
Thallium	mg/kg m _T	< 0,5	0,5	< 0,5	
Vanadium	mg/kg m _T	40	53	52	
Zink	mg/kg m _T	1.500	1.500	1.200	2.500
Quecksilber	mg/kg m _T	0,70	1,70	1,20	8
AOX	mg/kg m _T	<100	180	<100	500
PAK	mg/kg m _T	8,2	6,9	8,2	
PCB	mg/kg m _T	0,10	0,20	0,20	0,2

Tab. 1: Ergebnisse der Schlammuntersuchungen (Feststoff) - Beurteilung nach Klärschlammverordnung

Ruhrverband							
Zentralbereich Laboratorium und Gewässerbeschaffenheit							
Deponie Brilon							
Schlammuntersuchungen 2003							
Kläranlage		Brilon	Brilon	Brilon			
Entnahmeort		Deponie	Deponie	Deponie			
Probe-Nr.		1	2	3			
	Einheit				Zuordnungswerte Deponieklasse I	Zuordnungswerte Deponieklasse II	Prüfwerte BBodSchV *
TR	%	9,63	22,7	16,8			
Glühverlust	Masse-%-TR	49,9	36,2	38,4	3	5	
TOC	Masse-%-TR	24	17	20	1	3	
Lipoph. Stoffe	Masse-%	1,8	1,8	1,6	0,4	0,8	
pH-Wert		7,7	7,8	7,7	5,5-13,0	5,5-13,0	
elektr. Leitfähigkeit	µS/cm	3.700	1.600	2.560	10.000	50.000	
TOC	mg/l	67	84	89	20	100	
Phenolindex	mg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,2	50	0,02
Arsen	mg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,2	0,5	0,01
Blei	mg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	0,2	1	0,025
Cadmium	mg/l	< 0,002	< 0,002	< 0,002	0,05	0,1	0,005
Chrom VI	mg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,05	0,1	0,008
Kupfer	mg/l	0,028	0,037	0,021	1	5	0,05
Nickel	mg/l	0,022	0,031	0,023	0,2	1	0,05
Quecksilber	mg/l	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	0,005	0,02	0,001
Zink	mg/l	0,11	0,21	0,18	2	5	0,5
Fluorid	mg/l	0,09	0,06	0,08	5	25	0,75
NH4-N	mg/l	360	120	220	4	200	
Cyanid (f. freisetzbar)	mg/l	< 0,01	0,01	< 0,01	0,1	0,5	0,01
AOX	mg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1	0,3	1,5	
Wasserl. Anteil	Masse-%	0,79	0,59	0,75	3	6	
* Wirkungspfad Boden - Grundwasser							

Tab. 2: Ergebnisse der Schlammuntersuchungen (Eluat) - Beurteilung nach TA Siedlungsabfall Anhang B (z. Vgl. Prüfwerte aus der Bundesbodenschutzverordnung - Wirkungspfad Boden - Grundwasser)

Ruhrverband																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tab. 3: Ergebnisse der Schlammuntersuchungen (Feststoff) - Beurteilung nach Klärschlammverordnung