

Glühverlust nach DIN 18 128

Baugebiet Horstfeld in Ostenland
Stadt Delbrück

Bearbeiter: Nettesheim

Datum: 07.04.2017

Prüfungs-Nr. : 17 - 6782 - 007

Entnahmestelle : P 3.3

Entnahmetiefe : 0,5 - 1,3 m

Entnahmedatum : 20. u. 21.03.2017

Probenbezeichnung	P 007.1	P 007.2	P 007.3
Ungeglühte Probe + Behälter [g]	60.16	59.59	59.45
Geglühte Probe + Behälter [g]	59.14	58.61	58.44
Behälter [g]	25.41	25.37	25.25
Massenverlust [g]	1.02	0.98	1.01
Trockenmasse vor Glühen [g]	34.75	34.22	34.20
Glühverlust [%]	2.94	2.86	2.95
Mittelwert [%]	2.92		

Glühverlust nach DIN 18 128

Baugebiet Horstfeld in Ostenland
Stadt Delbrück

Bearbeiter: Nettesheim

Datum: 07.04.2017

Prüfungs-Nr. : 17 - 6782 - 008

Entnahmestelle : P 3.5

Entnahmetiefe : 1,4 - 2,5 m

Entnahmedatum : 20. u. 21.03.2017

Probenbezeichnung	P 008.1	P 008.2	P 008.3
Ungeglühte Probe + Behälter [g]	51.67	59.43	44.84
Geglühte Probe + Behälter [g]	51.01	58.57	44.28
Behälter [g]	24.24	25.02	21.06
Massenverlust [g]	0.66	0.86	0.56
Trockenmasse vor Glühen [g]	27.43	34.41	23.78
Glühverlust [%]	2.41	2.50	2.35
Mittelwert [%]	2.42		

Glühverlust nach DIN 18 128

Baugebiet Horstfeld in Ostenland
Stadt Delbrück

Bearbeiter: Nettesheim

Datum: 07.04.2017

Prüfungs-Nr. : 17 - 6782 - 011

Entnahmestelle : P 23.2

Entnahmetiefe : 0,3 - 0,7 m

Entnahmedatum : 20. u. 21.03.2017

Probenbezeichnung	P 011.1	P 011.2	P 011.3
Ungeglühte Probe + Behälter [g]	66.46	70.11	72.06
Geglühte Probe + Behälter [g]	65.27	68.81	70.69
Behälter [g]	28.48	28.36	29.43
Massenverlust [g]	1.19	1.30	1.37
Trockenmasse vor Glühen [g]	37.98	41.75	42.63
Glühverlust [%]	3.13	3.11	3.21
Mittelwert [%]	3.15		

Glühverlust nach DIN 18 128

Baugebiet Horstfeld in Ostenland
Stadt Delbrück

Bearbeiter: Nettesheim

Datum: 07.04.2017

Prüfungs-Nr. : 17 - 6782 - 012

Entnahmestelle : P 24.2

Entnahmetiefe : 0,35 - 0,8 m

Entnahmedatum : 20. u. 21.03.2017

Probenbezeichnung	P 012.1	P 012.2	P 012.3
Ungeglühte Probe + Behälter [g]	49.22	46.36	68.02
Geglühte Probe + Behälter [g]	48.54	45.79	67.07
Behälter [g]	20.33	21.05	27.38
Massenverlust [g]	0.68	0.57	0.95
Trockenmasse vor Glühen [g]	28.89	25.31	40.64
Glühverlust [%]	2.35	2.25	2.34
Mittelwert [%]	2.31		

Glühverlust nach DIN 18 128

Baugebiet Horstfeld in Ostenland
Stadt Delbrück

Bearbeiter: Nettesheim

Datum: 07.04.2017

Prüfungs-Nr. : 17 - 6782 - 013

Entnahmestelle : P 26.2

Entnahmetiefe : 0,3 - 0,7 m

Entnahmedatum : 20. u. 21.03.2017

Probenbezeichnung	P 013.1	P 013.2	P 013.3
Ungeglühte Probe + Behälter [g]	69.34	69.88	66.97
Geglühte Probe + Behälter [g]	68.01	68.60	65.67
Behälter [g]	25.79	27.04	26.45
Massenverlust [g]	1.33	1.28	1.30
Trockenmasse vor Glühen [g]	43.55	42.84	40.52
Glühverlust [%]	3.05	2.99	3.21
Mittelwert [%]	3.08		