

LAGEPLAN

Gemarkung Holzwickede

Flur 12

Maßstab 1 : 500

Balzen Landweg 87

Höhe 185.368m ü. NN

Die angegebenen Maße dürfen nicht zur Grenzfeststellung benutzt werden. Für die vollständige und richtige Darstellung der Ver- u. Entsorgungsleitungen insbesondere soweit sie örtlich nicht erkennbar waren, kann keine Gewähr übernommen werden.

Das Bauvorhabenverzeichnis wurde nicht eingesehen.

Sofern der Plan nicht innerhalb eines Jahres verwendet wird, ist eine Überprüfung, insbesondere der Höhenangaben, erforderlich.

Der geschnittte Baumbestand wurde örtlich aufgemessen.

Auftr.-Nr.: 2001/147 Sachbearbeiter: Schr.-Ing.

Dipl.-Ing. W. Luigs
öffnt. best. Vermess.-Ing.

Wickeder Hellweg 152
44319 Dortmund
Telefon 0231 / 21932
Telefax 0231 / 21933

44319 Dortmund, den 14.08.2001

Obvl

Bebauungsplan Nr. 46

„Lichtendorfer Straße / Landweg“

nach § 30 Abs. 1 BauGB

I. Zeichnerische Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung
nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 4 BauNVO

WA — Allgemeine Wohngebiete

Maß der baulichen Nutzung
nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 und BauGB sowie § 16 BauNVO

GRZ 0,3 — Grundflächenzahl als Höchstmaß
GFZ (0,4) — Geschossflächenzahl als Höchstmaß
I — Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
FH 9,0 m — maximal hochzulassende Firsthöhe

Bauweise, Baugrenzen
nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB sowie § 22 und 23 BauNVO

o — offene Bauweise
ED — nur Einzelhäuser und/oder Doppelhäuser zulässig
Baugrenze

Gestalterische Festsetzungen
nach § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 Abs. 1 und Abs. 4 BauO.NW

SD — Satteldach
38° - 45° — Dachneigung 38° - 45°

Verkehrsflächen
nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Straßenbegrenzungslinie
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
V — Zweckbestimmung: Verkehrsberuhigter Bereich

Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25 BauGB

Flächen zur Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern
Erhalt von Bäumen

Sonstige Planzeichen
nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 21, Abs. 5 Nr 1, Abs. 7 BauGB sowie § 16 Abs. 5 BauNVO

Grenze zwischen unterschiedlichen Nutzungen
Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes
Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen in Form von Gartenhäusern sowie Garage - und Abstellräumen
mit Leitungsrechten zu belastende Fläche
L — Leitungsrecht
Grenze des Bebauungsplangebietes
S 1 — Schallgeberbereich II
S 2 — Schallgeberbereich III

Bestandsangaben

333 — Flurstücksgrenze
Flurstücksnummer
Aufschüttung
Abgrabung
KD — Kanaldeckel
KS — Kanalschnte
Kanalschacht
vorhandenes Gebäude mit Geschosszahl

II. Textliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Die im Allgemeinen Wohngebiet gem. § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind im gesamten Bebauungsplangebiet gem. § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

2. Maß der baulichen Nutzung - Höhe baulicher Anlagen - gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 Abs. 4 und 18 Abs.1 BauNVO.

In den WA-Gebieten wird die Firsthöhe der Gebäude auf ein Höchstmaß von 9,0 m festgesetzt. Bezugspunkt für die Festlegung der Firsthöhe ist die Höhe der Oberkante der Verkehrsfläche, gemessen senkrecht zur Mitte der der Straße zugewandten Gebäudeseite. Maßgeblich ist der ausgebaute ansonsten der geplante Straßenhöhe.

3. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Maßnahme 1 : Hecken, Gebüsche, Feldgehölze (reich strukturiert)

Innerhalb der mit ◇ gekennzeichneten Flächen sind entlang der südlichen Grenze schmale, aus- bis mehrreihige Gehölzpflanzen als freiwachsende Hecke (10 % Bäumen und 90 % Sträuchern) zu pflanzen. Auf den verbleibenden Flächen sind flächenhafte Bauchstreifgründe oder gemischte Baum- und Strauchbestände (70 % Bäumen und 30 % Sträuchern) zu pflanzen

Maßnahme 2 : Befestigung von Flächen

Private Stellplätze sowie deren Zufahrt sind mit wasserdurchlässigen Materialien (wie beispielsweise wassergebundene Decken, Schotterrasen, Rasengittersteinen oder wasserdurchlässigen Betonsteine) herzustellen.

4. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) BauGB

Auf dem mit der Maßgrenze ◇ gekennzeichneten Flächen sind die Heckenanpflanzungen sowie die flächenhaften Strauchbestände oder gemischte Baum- und Strauchbestände ortsnah durch Arten der nachfolgenden Gehölzliste zu verwenden.

Bäume 1. Ordnung (3 x v. m B., StU 14-16) :

Acer campestre	Feldahorn
Fraxinus excelsior	Esche
Quercus robur	Stieleiche
Fagus sylvatica	Rotbuche

Bäume 2. Ordnung (3 x v. m B. StU 12-14) :

Acer campestre	Feldahorn
Carpinus betulus	Hainbuche
Malus sylvestris	Holzapfelbaume
Prunus padus	Traubenkirsche,
Sorbus aucuparia	Eberesche
Salix caprea	Salweide
Salix cinerea	Grauweide

Sträucher (verpflanzte Sträucher ohne Ballen, 3 und 4 Triebe 60 - 100) :

Cornus sanguinea	Hartriegel
Corylus avellana	Hasel
Crataegus monogyna	Eingriffliger Weißdorn
Crataegus laevigata	Zweigriffliger Weißdorn
Euonymus europaeus	Pfaffenhütchen
Lonicera xylosteum	Heckenkirsche
Prunus spinosa	Schlehdorn
Rosa canina	Hundsrose
Rosa pomifera	Buschrose
Rosa rubiginosa	Weinrose
Rubus fruticosus	Schwarzsprachelige Brombeere
Rubus montanus	Mittelgebirgs-Brombeere
Sambucus nigra	Schwarzer Holunder
Sambucus racemosa	Traubenholunder
Viburnum opulus	Schneeball
Salix fragilis	Bruchweide

5. Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

In dem mit dem Planzeichen A A A A umgrenzten WA-Gebiet sind bei den Wohnbauten auf Grund der Lärmbelastung durch den Verkehrslärm der angrenzenden Straßen (DTV-Werte 4.170 Kfz/24h) passive Lärmschutzmaßnahmen von Wohnungen (Ausführung baulicher Vorkehrungen zur Lärmminderung zu treffen) Vgl. Schallschutzgutachten als Anlage zur Begründung).

Die Berechnung des resultierenden Schallschemmaß hat nach DIN 4109 zu erfolgen. Die Lärmgegebenheite sind zur Bestimmung der erforderlichen R'w,res der Außenbauteile als S1 (30 dB) und S2 (35 dB) gemäß Planeinschrieb) gekennzeichnet.

Lärmpegel-bereich	„maßgeblicher Außen-lärmpegel (in dB(A))	erforderliches R'w,res des Außenbauteils (in dB)
II (S1)	56 bis 60	30
III (S2)	61 bis 65	35

In allen Baugebieten sind bei der Einrichtung von Wohngebäuden die Schlafräume zu Lüftungszwecken mit einer schallgedämmenden evtl. fensterunabhängigen Lüftungseinrichtung auszustatten. Das Schallschutzmaß von Lüftungseinrichtungen / Rollladenkästen ist bei der Berechnung des resultierenden Schallschemmaßes R'w,res zu berücksichtigen. Zur Lüftung von Räumen, die nicht zum Schlafen benutzt werden, kann die Installlüftung eingestellt werden.

6. **Nichtüberbaubare Grundstücksflächen und Flächen für Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen** nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. §§ 12 Abs. 6, 14 Abs. 1 und 23 Abs. 5 BauNVO

6.1 In den mit Zifer ① gekennzeichneten Bereich sind Garagen gem. § 12 Abs. 1 BauNVO sowie Nebenanlagen und Garenlauben gem. § 14 BauNVO nicht zulässig.

6.2 Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen und der seitlichen Abstandsflächen in Höhe der überbaubaren Fläche zulässig.

Ausnahmsweise kann gem. § 31 BauGB von der Festsetzung über Garagen abgewichen werden, wenn bei der Ausführung eines Doppelhauses mit Garage die baulichte Fassbreite von „flächenmit Leitungsrechten“ der Errichtung einer Garage (gfs. Fluntsuck 393) entgegensteht.

7. Mit Leitungsrechten belastete Flächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Die mit Ⓛ gekennzeichneten Flächen sind mit einem Leitungsrecht zugunsten der Gemeinde Holzwickede und der Ver- und Entsorgungsunternehmen belastet. Das Leitungsrecht schließt das Zugangsrecht, auch mit Fahrzeugen, zur Herstellung, Unterhaltung und Wartung ein.

8. **Gestalterische Festsetzungen** gem. § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 86 Abs. 1 und 4 BauO NW.

8.1 Dachform, -neigung

Für Dächer von Gebäuden ist nur eine Dachneigung gemäß Planeinschrieb zulässig. Garagen Dächer von Doppelhäuser sind grundsätzlich in Dachform, -farbe, -neigung, -höhe und -material einheitlich auszubilden.

Ausnahmsweise können Satteldächer mit abgewalmten Giebel zugelassen werden.

Garagen können als Flachdach oder als Satteldach in Anglechung der Wohngebäude ausgeführt werden.

8.2 Fassaden

Doppelhäuser sind bezüglich Oberflächenmaterialien und Farbgestaltung der Fassade und der belegten Flächen jeweils Einheitlich zu gestalten.

9. Kennzeichnung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB

Das gesamte Bebauungsplangebiet liegt innerhalb lärmsensibelsteller Bereiche

III. Hinweise

1. Bodenaushub

Nicht verunreinigter Bodenaushub ist möglichst im Bereich der Baugrundstücke einer geeigneten Wiederverwendung zuzuführen.

2. Bodendenkmäler

Bei Bodeneingriffen im gesamten Plangebiet können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde d.h. Mauern, alte Gräben, Erdverfärbungen, Skelettteile, Tonscherben, Holzkohlenkonzentrationen, Hüttlehm und Spuiflen, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Unteren Denkmalbehörde und/oder dem Westfälischen Museum für Archäologie/Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Olpe, in der Wüste 4, 57462 Olpe (Tel. 02761 93 0-0 Fax. 02761/3466) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mind. drei Werktage in unveränderten Zustand zu erhalten (§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW). falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Archäologie für Westfalen, ist berechtigt, diejenigen, welche unbefugt und unwissenschaftliche Eingriffe in Stätten, wo sich Bodenfunde befinden, vornehmen, zu strafen (§ 16 Abs. 4 Denkmalschutzgesetz NRW).

3. Anweisungen der Luftfahrt

Es wird darauf hingewiesen, dass das Plangebiet im Bauschutzbereich des Flughafens Dortmund liegt und die zuständige Luftfahrtbehörde (Bezirksregierung Münster), keine Hindernisse bei, gelgen Lärmabstrahlungen verlangenden, die durch den zulässigen Flugbetrieb erzeugt wurden

Nach den Vorschriften gem. § 12 Abs 3 Nr 1a LuftVG ist für alle Bauvorhaben eine luftrechtliche Zustimmung der Luftfahrtbehörde erforderlich. Beim Bauhöhe die Höhe des Flughafen-Bezugspunktes (123,73 m ü. NN) um mehr als 25 Meter überragt. Eine gesonderte Genehmigung ist auch dann erforderlich, wenn bei Bauhöhen, wenn bei die Höhe des Bauwerkes, für welches eine luftrechtliche Zustimmung erteilt wurde, überragt.

4. Behandlung des Niederschlagswassers

Durch die Gemeinde Holzwickede wird empfohlen, dass die Behandlung des Niederschlagswassers mittels Errichtung einer Regenwasseranlage (Zisterne) mit mind. 4,0 m³ Inhalt je Baugrundstück (für Brauchwasserversorgung z.B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung usw.) erfolgen soll. Der Notüberlauf kann an den geplanten Kanal angeschlossen werden

5. Maßnahmen zur Bauwasserhaltung

Im Falle einer Unterkellerung der Gebäuden wird zur Trockenhaltung der Kellergeschosse bei ansteheridem Grundwasser eine sog. Weiße Wanne“ empfohlen. Eine Flächen- Ringdrainage mittels Versickerung auf dem Baugrundstück ist unzulässig

Alternativ kann der Bauherr den Grundwasserstand des Grundwasserregels über den Zeitraum eines halben Jahres monatlich einmal vor Baubeginn ermitteln lassen und nach Ausmessung des Ergebnisses bei Bedarf eine sog. „Weiße Wanne“ errichten, wenn der Hochbau zur Durchführung kommt (vgl. Gutachten über Boden- und Baugrundverhältnisse).

6. Abschlämmung mit den Versorgungsträgern

Als Ersatzmaßnahmen die zur Sicherstellung der Erschließung des Baugebietes erforderlich werden, sind rechtzeitig vor Baubeginn mit den Versorgungsträgern abzustimmen.

7. Grünimmissionsplan

Zur Konkretisierung der Anpflanzungsmaßnahmen innerhalb der mit Ziffer 1 gekennzeichneten Bereiche ist rechtzeitig vor Baubeginn ein Begrünungsplan unter Angabe der zeitlichen Umsetzung aller Maßnahmen vorzulegen.

Zur nachhaltigen Pflanzgewähr, spätestens jedoch 1 Jahr nach Fertigstellung der Gebäude sind die Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 und 25 a) und b) BauGB durchzuführen. Die Pflanzung, Pflege und der dauernhalten Erhaltung durch den Bauherrn vorzunehmen.

8. Gewehrlosungsverfahren

Die Gemeinde Holzwickede beabsichtigt für alle Baumaßnahmen die Genehmigungsfreiheit nach § 63 BauO.NRW einzuleiten, da sowohl die Anforderungen an den Schallschutz und der naturrechtlichen Belange sowie die Behandlung des Niederschlagswassers ein besonderes Erfordernis zur Einhaltung der Festsetzungen und somit auch hinsichtlich der Durchführung und Kontrolle rechtfertigen

Rechtsgrundlagen :

1. **§ 7 und § 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NW) in der Fassungvom 14.07.1994 (GV NW S. 666) , in der zur Zeit geltenden Fassung.**

2. **§§ 1, 2, 3, 8 ff, des Bundesgesetzbuches - Bau GB - vom 08.12.1986 (BGBl. I.S. 2253) , in der zur Zeit geltenden Fassung.**

3. **Bauordnungsverordnung (Bau NVO) vom23.01.1990 in der zur Zeit geltenden Fassung.**

4. **Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 (BGBl. I Nr. 3 vom 22.01.1991)**

5. **Bauordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (Bau NVO) vom 07.03.1995 , in der zur Zeit geltenden Fassung.**

GEMEINDE

HOLZWICKEDE

BEBAUUNGSPLAN NR. 46

" Lichtendorfer Straße / Landweg "

. Ausfertigung

Maßstab 1 : 500

Für die Erarbeitung des Bebauungsplanes. Gemeinde Holzwickede, den 03.05.2002 Fachbereich IV / -Planung-	Die Übereinstimmung der Bestandsangaben mit dem Liegenschaftskataster und der Örtlichkeit wird bescheinigt. Holzwickede, den 23.09.2001 Dipl.-Ing. Luigs Öff. best. Vermessungsingenieur	Der Rat der Gemeinde hat am 14.12.2000 nach § 2 Abs. 1 des Bau GB beschlossen, diesen Bebauungsplan aufzustellen. Holzwickede, den 03.05.2002 Bürgermeister	Die vom Rat der Gemeinde am 14.12.2000 nach § 3 Abs. 1 des Bau GB beschlossene Bürgerbeteiligung wurde durchgeführt. Holzwickede, den 03.05.2002 Bürgermeister	Der Rat der Gemeinde hat am 13.12.2001 nach § 3 Abs. 2 des Bau GB beschlossen, diesen Bebauungsplan und die Begründung öffentlich auszulegen. Holzwickede, den 03.05.2002 Bürgermeister	Der Bebauungsplan mit Begründung hat nach § 3 Abs. 2 des Bau GB für die Dauer eines Monats vom 21.02.2002 bis 21.03.2002 einschließlich zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen. Holzwickede, den 03.05.2002 Bürgermeister	Der Rat der Gemeinde hat am 25.04.2002 nach § 10 Bau GB diesen Bebauungsplan als Satzung beschlossen. Holzwickede, den 03.05.2002 Bürgermeister	Der Satzungsbeschluß ist gemäß § 10 Bau GB mit dem Hinweis, daß der vorstehende Bebauungsplan ab dem 02.05.2002 im Rathaus der Gemeinde,Fachbereich IV zu jedermanns Einsicht öffentlich ausliegt, ortsüblich bekanntgemacht worden. Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. Holzwickede, den 03.05.2002 Bürgermeister	Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 Bau GB erfolgte in der Zeit vom 25.10.2001 bis 30.11.2001 Holzwickede, den 03.05.2002 Bürgermeister