Pfitznerstraße West

LEGENDE

- Straßenbeleuchtung neu
- Straßenbeleuchtung, vorh.
- Hydrant, vorh.
- Straßenablauf vorh.
- Straßenablauf neu
- Schieberkappe, vorh.
- Fahrbahn, Asphalt
- Entwässerungsrinne
- Gehweg, Betonsteinpflaster 20/10/8 cm grau, ohne Fase, Ellenbogenverband
- Fahrbahn, Betonverbundsteinpflaster grau, mit Fase
- Zufahrten, Betonsteinpflaster 20/10/8 cm grau, mit Fase, Längsverband
- Betonsteinpflasterstreifen 20/10/8 cm grau, mit Fase, Ellenbogenverband
- Parkstände, Betonsteinpflaster 20/10/8 cm anthrazit, mit Fase, Ellenbogenverband
- Aufpflasterung, Betonsteinpfl. 20/10/10 cm rot, ohne Fase, Ellenbogenverband
- Grünfläche, Beete
- neuer Baum
- Baum entfernen
- neue Hecke
- Abriss
- vorh. Zufahrten
- 81,35 vorh. Höhen
- 78,81 geplante Höhen

BEMERKUNGEN:
Alle Angaben sind vor Ort zu überprüfen!
Die Bauwerkshöhen sind entsprechend der vorh. örtlichen Gegebenheiten anzupassen!
Die genaue Lage der Versorgungsleitungen ist vor Ort zu überprüfen!
Kartengrundlage ist ein Auszug der Automatisierten Liegenschaftskarte mit Stand von August 2011 mit Erlaubnis der Stadt Osnabrück.

Nr.	Art der Ergänzung/Änderung	Datum	Name
3			
2			
1			

OSNABRÜCK

Ing.-Büro Willen 2012/10/10 1123-1-V-16.dwg

49179 Ostercappeln Heinrich-Wilke-Str. 34 Tel.: 05473/919977-0

Straßenneuausbau Max-Reger-Straße und Nebenstraßen
Vorplanung

Lageplan
Pfitznerstraße

Maßstab: 1 : 250

Unterlage : U 3
Blatt Nr. : 4/7

	Datum	Name
bearbeitet	2012-09-12	Willen
gezeichnet	2012-09-12	Willen
geprüft		
gesehen		

Aufgestellt:

Osnabrück, den _____

Fachbereich Städtebau
Fachdienst Verkehrsplanung 61-4