Legende Bestand:

- Flurstücksgrenze
- Bestand
- vorh. Gebäude
- Grünfläche
- Wasserfläche

Legende Planung:

- Betriebsgrenze
- befestigte Fläche (Asphalt)
- befestigte Fläche (Densiasphalt)
- befestigte Fläche (Beton)
- Grünfläche
- Aggregate (Schere, Brecher)
- Erdwall, h =6,50m
- Haufwerk, max. h=15 m
- gepl. Bürogebäude, EG+OG, ~1.184m²
- gepl. Halle/Werkstatt, li. h=13m, ~1.750m²
- gepl. Vordach Halle, li. h=6m
- gepl. Dispositionsgebäude ~30m²
- gepl. Spänelager, li. h=13, ~450m²
- gepl. Emulsionstank
- gepl. MS Doppelstation
- gepl. Tank- / Waschplatz
- Schotter-Fläche
- Gehweg B= 1,20m
- gepl. Umschlaggerät
- gepl. Radioaktivitätsmessanlage
- gepl. Fahrzeugwaage
- gepl. Fahrweg
- gepl. Markierung
- gepl. Zaun
- Beleuchtungsmasten mit 1-4 LED-Strahler (Höhe 8-25m)
- Betonwand (Höhe 4,0m)

Legende gepl. Entwässerung:

- Regenwasserkanal
- Regenwasserschacht DN1000
- Schmutzwasserkanal, Freispiegelhaltung
- Schmutzwasserkanal, Druckleitung
- Ablaufschacht Schmutzwasser DN1000
- Probenahmeschacht
- RRB Regenrückhaltebecken
- Sandfang
- Einzugsfläche
- Abscheider NS 100 DN3000
- Dachentwässerung DN1000
- Kanal für Dachentwässerung

Flächeninhalt:

Betriebsfläche gesamt: ~46.375m²
Fahrfläche (befestigt, Beton/Asphalt): ~37.891m²
Lärmschutzwall: ~8.484m²

Zufahrtsstraße: ~2.974m²
LKW-Stellfläche: ~500m²
Grünflächen: ~2.632m²

Index	Änderungen	Datum	Name
e	Verschiebung RRB 1 und KS Höhen ändern (Vorgaben der Stadt)	02.06.2023	Wüb
d	Anpassung RRB (Bestand und Neu)	31.05.2023	Wüb
c	Schächte / Kanäle eintragen (SW, RW, D)	30.05.2023	Wüb
b	Korrektureinarbeitung zur Bespr. vom 26.05.23	26.05.2023	Wüb
a	Vorbereitung Planung für Bauherr am 26.05.23	24.05.2023	Wüb

Auftraggeber: KAREC GmbH & Co. KG
Centraliapark 12
59329 Wadersloh
www.karec-kabel.de

Planung: SeRohPlan GmbH
Recycling - Planung - Realisation
Martin Kievernagel
Am Walde 16 21726 Oldendorf
Fon 04144 235233 kievernagel@serohplan.de

Vorhaben: Neubau Recyclingplatz

Planinhalt: Platzentwässerung
Entwurfsplanung

	Datum	Name				
Bearbeitet	02.05.2023	Wüb	Format A0	Leistungsphase 3	Index 6	
Gezeichnet	11.10.2021	Wüb	Maßstab 1:500	Projektnummer 100-10	Plannummer 01-03	
Geprüft	02.06.2023	Schoppenhauer				

Unterschrift Planverfasser: Unterschrift Bauherr:

Z:\ Studentinnen\Daniela Wüber\Projekte _Diverse\Karec\100-10_01_1 Plan 1 Rev3_21.06.23.dwg