

Anhang 1 Tabelle: Bilanzierung des Eingriffs im Bereich des geplanten Mörchen-Lifts													
Planung	Biotop	Bestand	Biotoptyp HSK	Wert- faktor HSK	m²	Wert- punkte	Maßnahmen Nr.	Biotop	Maßnahme	Biotoptyp HSK	Wert- faktor HSK	m²	Wert- punkte
Anlagebedingte Flächeninanspruchnahme / Wertigkeit der in Anspruch zu nehmenden Biotopflächen							Maßnahmen / Wertigkeit der geplanten Liftanlage						
							M1	VF2	Rückbau von 3 Talstationen und einem Gebäude Anlage einer Schotterrasenfläche	5	2	56	112
							M2	EE4 xd1 veg2	Rückbau einer Bergstation Sukzession zu brachgefallenem Magergrünland mit Gehölzen	37	7	7	49
							M3	EE1 xd1 veg2	Rückbau von 2 Bergstationen Sukzession zu brachgefallener artenreicher Mähwiese	37	7	10	70
Talstation	AJ0, 30 ta1-2 m	jüngerer Fichtenbestand	20	5	3	15	T	VA mr3	Anlage einer Schotterrasenfläche	5	2	170	340
	K neo2	Felsböschung	17	5	20	100		VF0	Bau eines Gebäudes / Dienstraum	1	0	42	0
	VA mr9	Böschung mit Gehölzen	26	6	4	24							
	VA mr3	Schotterrasen	5	2	73	146							
	VF1	Wege / Plätze	2	1	40	40							
	VF0	Tretbecken	1	0	72	0							
Bergstation	EA-xd1 veg2	artenreiche Mähwiese	29	7	346	2.422	B	EA xd5	Bergstation - offener Neubau Entwicklung von Grünland	14	4	329	1.316
								VF0	Bau eines Gebäudes / Dienstraum	1	0	17	0

Anhang 1														Tabelle: Bilanzierung des Eingriffs im Bereich des geplanten Mörchen-Lifts													
Planung	Biotop	Bestand	Biotoptyp HSK	Wertfaktor HSK	m²	Wertpunkte	Maßnahmen Nr.	Biotop	Maßnahme	Biotoptyp HSK	Wertfaktor HSK	m²	Wertpunkte														
Anlagebedingte Flächeninanspruchnahme / Wertigkeit der in Anspruch zu nehmenden Biotopflächen							Maßnahmen / Wertigkeit der geplanten Liftanlage																				
Liftanlage / Umfeld	VA mr9	Böschung mit Gehölzen	26	6	68	408	M4	VF2	Anlage einer Schotterrasenfläche	5	2	276	552														
	VA mr3	Schotterrasen	5	2	6	12																					
	VF1	Weg / Platz	2	1	202	202																					
	K neo2	Felsböschung	17	5	86	430	M5	ED veg1	Skihang mit Magergrünland	21	5	86	430														
	AJ0, 30 ta1-2 m	jüngerer Fichtenbestand	20	5	1.395	6.975	M6	ED veg1	Skihang mit Magergrünland	21	5	1.395	6.975														
Liftanlage / Einschnitt	AJ0, 30 ta1-2 m	jüngerer Fichtenbestand	20	5	419	2.095	M6.1	EA xd5	Bergstation - offener Neubau Entwicklung von Grünland	14	4	472	1.888														
	K neo2	Felsböschung	17	5	39	195																					
	VA mr3	Schotterrasen	5	2	11	22																					
	VF1	Weg / Platz	2	1	3	3																					
Wegeverlegung	VA mr9	Böschung mit Gehölzen	26	6	21	126	M7	VF1	Neuanlage eines Weges	2	1	56	56														
	VA mr3	Schotterrasen	5	2	35	70																					
zusätzliche Maßnahme							M8	AV 100 ta5 m	Sukzession / Entwicklung zu einem ca.3,0m breiten Waldrand mit lebensraumtypischen Baumarten	26	6	300	1.800														
Summe Eingriff					2.843	13.285	Summe Maßnahmen					3.216	13.588														
Kompensationsüberschuss														303													

erstellt am 29.05.2015

